



Notat

Supplerende oplysninger om træer i relation til anlæg af kunstgræsbane i Nørrebroparken

Dette notat skitserer, hvordan den planlagte kunstgræsbane og skybrudsprojektet forventes at påvirke de eksisterende lindetræer i Nørrebroparken.

Forundersøgelser

Forvaltningen har tidligere udført en opmåling af lindetræerne i Nørrebroparken. Dette er foretaget for at sikre, at kunstgræsbanen kan placeres med den rette afstand til lindetræerne.

I efteråret 2020 udfører forvaltningen flere prøvegravninger af området langs lindetræerne for at bekræfte røddernes tilstedeværelse samt vurdere deres tilstand. Når resultaterne af denne undersøgelse foreligger, vil skybrudsprojektet blive tilpasset, så træerne ikke påvirkes negativt.

Placering af kunstgræsbane ift. gamle lindetræer

Kunstgræsbanens hegn placeres min. 6 meter fra lindetræernes stammer, hvorved der gives den fornødne afstand for rodnettet. Under etableringen vil der blive taget særlige hensyn til de eksisterende træer.

Den nye kunstgræsbane vil have en større afstand til lindetræerne end de eksisterende kunstgræsbaner har til lindetræerne. Den nye kunstgræsbane vil ligge minimum 6 meter fra træerne, hvorimod den eksisterende kunstgræsbane er etableret umiddelbart ved siden af træerne.

Placering af skybrudsprojektet ift. gamle lindetræer

Skybrudsprojektet placeres under kunstgræsbanen som magasiner, der kobles sammen, til et stort bassin. I dette bassin skal regnvand fra skybrud tilbageholdes, indtil der er plads i kloaksystemet. Disse magasiner kan kobles sammen på mange forskellige måder, og kan således tilpasses det enkelte projekt.

Når resultatet af prøvegravningerne foreligger, vil magasinerne kunne placeres under kunstgræsbanen uden at påvirke træerne negativt.

Sikring af træer under anlæggelsen af kunstgræsbanen og skybrudssikring

Forvaltningen forventer, at der vil være adgang til byggepladsen i Nørrebroparken fra Nordbanegade imellem lindetræerne. Det vil blive stillet som krav i entreprenørudbuddet, at der skal tages særlige hensyn til de eksisterende træer, rødder, stammer og trækroner, under hele anlægsperioden. Der vil blive udlagt køreplader og stammerne skal beskyttes ved kørsel igennem træerne. Der skal endvidere foretages foranstaltninger, så trækronerne ikke bliver beskadiget af kørslen.

Lone Byskov
Vicedirektør

21. november 2020

Sagsnummer
2020-0800943

Dokumentnummer
2020-0800943-5

Mobilitet, Klimatilpasning og
Byvedligehold
Park og Byrum
Islands Brygge 37
Postboks 339
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452