

Projektforslag

Hovedgreb

- Etablering af en risle-eng og et bassin med et permanent vandspejl.
- Etablering af to tilløbsbygværker og et overløbsbygværk.
- Etablering af render/grøfter.
- Etablering af en skybrudsplint.
- Flytning af den eksisterende legeplads.
- Nye træer og beplantning - øget biodiversitet.

Øvrige tiltag

- Realisering af projekt 5 i Kvarterplanen for Områdefornyelse Bispebjerg Bakke.
- Opgradering af parkens legeplads, forbedrede opholdsmuligheder samt øge biodiversiteten.



Formål

Skybrudsprojektet i Lersøparken vil bidrage til:

- Realiseringen af den samlede skybrudssikring af København.
- Håndtering af hverdagsregn og tilbageholdelse af skybrudsvand fra HOFORs rørløsninger for Bispebjerg Bakke og Lygten Kanal, som tilfører vand fra projekter opstrøms.
- Forebyggelse af oversvømmelser syd og øst for Bispebjerg Bakke.
- Et skybrudsvolumen på 16.500 m³.
- Et permanent vådt bassin i parken.
- En øget oplevelsesværdi og biodiversitet i området.



Tilløbsbygværker

