



Notat

Orientering om ny lokation for test af alternative vandrender - Skybrudsprojekt Kornblomstvej

22-05-2026

Sagsnummer I F2
2026 - 10012

Resume

Dokumentnummer i F2
258027

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget orienteres om ny lokation for test af alternative vandrender i fortovet. Den planlagte test af alternative vandrender som led i et skybrudsprojekt på Kornblomstvej flyttes til Ydre Østerbro, da behovet for vandrender på Kornblomstvej er bortfaldet efter valg af en underjordisk løsning. Formålet med testen er at undersøge bedre tilgængelighed og skabe grundlag for fremtidige standarder.

Sagsnummer eDoc
2026-0160014

Sagsfremstilling

I forbindelse med høringen af projektforslaget for skybrudsprojektet på Kornblomstvej i oktober 2025 pegede Amager Lokaludvalg på en udfordring ved den planlagte løsning, hvor tagvand fra nedløbsrør føres i åbne vandrender over fortovet. Lokaludvalget vurderede, at løsningen kan give problemer for fremkommelighed og tilgængelighed, særligt for gangbesværede og andre med nedsat mobilitet. Løsningen er i dag standard i Københavns Kommune.

Forvaltningen har fokus på implementering af universelt design i byrummet. På den baggrund blev det i den videre projektering vurderet relevant at undersøge alternative løsninger til vandrender, som både kan håndtere tagvand og samtidig sikre bedre tilgængelighed. Det blev derfor oprindeligt planlagt at afprøve 1-2 alternative typer vandrender i en afgrænset del af projektområdet med henblik på efterfølgende evaluering af løsningerne i forhold til tilgængelighed, vandhåndtering, drift og vedligehold, jf. Teknik- og Miljøudvalgets møde 3. november 2025.

Ændring af teknisk løsning i projektet

I forbindelse med detailprojekteringen af skybrudsprojektet på Kornblomstvej har HOFOR godkendt, at en væsentlig del af afvandingen med fordel kan etableres som en underjordisk løsning, hvor tagvand ledes via rør under fortovet og videre til de planlagte kassettemagasiner. Herved kan der afkobles mere vand. Denne løsning reducerer behovet for overfladiske vandrender til håndtering af tagvand i projektområdet.

På den baggrund vurderes det ikke længere hensigtsmæssigt at anvende Kornblomstvej som testområde for alternative vandrender til

Rådhussekretariatet
Rådhuspladsen 1
1550 København V

EAN-nummer
5798009809452

overfladeafvanding, da den oprindeligt problematiske situation i væsentligt omfang er løst gennem den tekniske omlægning.

Ny testplacering og evaluering af test

Test og evaluering af alternative vandrender gennemføres i stedet i projektområdet på Ydre Østerbro (TMU 24. februar 2025), hvor der fortsat er behov for overfladeløsninger, og hvor et relevant testmiljø kan etableres.

Der vil ske en inddragelse af relevante borgere, brugere og interessenter samt gennemført testforløb og efterfølgende evaluering. Der vil i evalueringen blive lagt vægt på centrale parametre, herunder tilgængelighed og komfort, hydraulisk kapacitet, materialekvalitet og robusthed, æstetik og københavner-identitet samt drift og vedligehold.

Videre Proces

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget vil primo 2027 blive orienteret om forvaltningens vurdering af de afprøvede løsninger.

Peter Højer
Vicedirektør