



Notat

Tagensvej etape 2 - Bilag 8 Anlægsarbejde omkring blivende træer

I forbindelse med indstillingen "Revideret projektforslag til bus- og cykelfremkommelighedstiltag og genopretning på Tagensvej, etape 2, Nørrebro" følger her en beskrivelse af, hvordan bevaringsværdige træer beskyttes i anlægsfasen og den efterfølgende levetid.

Ved anlæg af Tagensvejprojektet, skal udførende entreprenør overholde 1,5 m respektafstand fra stammen af et blivende træ. Teknik- og Miljøforvaltningen og dennes eksterne rådgiver har gode erfaringer fra andre steder med at udføre belægningsarbejder med stor forsigtighed omkring blivende træer. Ved at håndgrave omkring rødderne samtidig med at træernes rødder vitaliseres vha. et rodvenligt bærelag og ny muldjord. Bl.a. på Nørre Allé samt Lyngbyvej, hvor eksisterende træer er bevaret tæt på ny belægning med succes.

I indstillingens bilag 4 vises projektgrænsen og de blivende træer nær projektområdet for Tagensvejprojektet etape 2.

28. januar 2021

Sagsnummer
2021-0015673

Dokumentnummer
2021-0015673-9

Mobilitet, Klimatilpasning og
Byvedligehold
Cykel og Vej
Islands Brygge 37
Postboks 339
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452