

Fra: Verner H. Kristiansen

Sendt: 19. januar 2026 12:27

Emne: [EKSTERN] Vores separatkloakering er fyldt med fejl – hjælp os med at stoppe det!

Kære byrådsmedlemmer

I modtager hermed et brev fra Danske Kloakmestre, som sætter fokus på et alvorligt og voksende problem: Alt for mange separatkloakeringer i Danmark er udført forkert – med risiko for både miljøskader og unødige belastninger af kloaksystemerne.

Brevet indeholder en klar opfordring til politisk handling samt en tjekliste med konkrete anbefalinger til, hvordan kommunerne kan styrke kontrol, dokumentation og kvalitet i kloakarbejdet.

Vi håber, I vil prioritere jeres opmærksomhed på et område, der har stor betydning for både borgere og miljø – og vi står som brancheforening naturligvis til rådighed for dialog om emnet.

Med venlig hilsen

Med venlig hilsen

Verner H. Kristiansen

Formand

Danske Kloakmestre

Verner@danskekloakmestre.dk

Tlf. 24 64 28 30

Vores separatkloakering er fyldt med fejl – hjælp os med at stoppe det!

Januar 2026

Kære samtlige byrådsmedlemmer i Danmark

Hvem ønsker sig spildevand fra vores toiletter ledt direkte ud i naturen – eller fossende ud i kælderen for den sags skyld? Ikke ret mange. Men det er desværre realiteten, fordi alt for mange kloakker er separeret forkert med den på sigt katastrofale konsekvens, at spildevand løber ud i jorden, og regnvand unødigt sendes på rensningsanlæg. Med udsigt til endnu mere ekstremt vejr, endnu større vandmængder, stormfloder og oversvømmelser er det fuldstændig afgørende, at vi har styr på vores kloakker, og det har vi altså brug for kommunernes hjælp til at få.

Separatkloakering er et af de vigtigste værktøjer til at beskytte vores vandmiljø, forebygge oversvømmelser og aflaste rensningsanlæggene. Men den gevinst opnås kun, hvis arbejdet er udført korrekt – og det kontrolleres grundigt.

En systemfejl

Ifølge erfaringer fra flere forsyningsselskaber og kommunerne selv kan helt op mod 20 procent af de allerede etablerede separatkloakeringer være behæftet med fejl. Årsagen til, at de mange fejlkoblinger overhovedet eksisterer, er i vores øjne en decideret systemfejl. Det betyder, at vi som kloakmestre får den uheldige rolle som bussemænd, hvor vi reelt er forpligtiget til at anmelde vores kunder for fejlkoblinger. Men gør vi det, ved vi jo godt, at de ikke bliver ved med at være kunder hos os. Så finder de blot en kloakmester, der er ”lettere at samarbejde med”.

Det er jer som kommuner, der har ansvaret som myndighed på området. Og det er derfor jer, der skal stramme op på den manglende kontrol og mangelfulde dokumentation, som I modtager i forbindelse med udført kloakarbejde.

I skal stille krav om, at kloakarbejde selvfølgelig skal udføres efter gældende regler, og at der indsendes ordentlig dokumentation. Alt for mange kommuner stiller sig tilfredse med blot at modtage i nogle tilfælde fuldstændig ubehjælpssomme tegninger og færdigmeldinger uden at sikre sig, at de lever op til kravene i Bygningsreglementet og Miljøbeskyttelsesloven.

Men der er måder at løse det på – og det behøver ikke koste en formue. [Erfaringer fra Køge Kommune](#) viser, at konsekvente krav til dokumentation, tv-inspektion og tæthedsprøver i forbindelse med alt kloakarbejde nærmest eliminerer fejlkoblinger. Det er et forbillede, som alle kommuner bør lade sig inspirere af.

Ordentlige tegninger og færdigmeldinger er hverken særlig svære eller dyre at lave, og det er samtidig relativt nemt og billigt at kontrollere, om arbejdet er udført korrekt.

En opfordring til politisk handling

Vi i Danske Kloakmestre opfordrer alle landets byråd til at:

1. Styrke kontrollen med separatkloakering – både i planlægning, udførelse og færdigmelding
2. Sikre, at indsendt dokumentation og tegninger bliver gennemgået grundigt og godkendt efter gældende krav



3. Overveje ensretning af kommunal praksis, så kvaliteten ikke afhænger af postnummeret

Kommunerne stiller med rette høje krav til byggeriet over jorden, men der bør og skal stilles mindst lige så høje krav til det, der ligger under.

I vedlagte tjekliste kan I få et nemt og hurtigt overblik over de krav, vi i Danske Kloakmestre anbefaler i forbindelse med udførelse af kloakarbejde.

Vores ansvar som branche

I Danske Kloakmestre tager vi samtidig vores del af ansvaret på os. Som autoriserede fagfolk skal vi levere kvalitet, sikre tætte kloakker og tage den nødvendige tid til at udføre arbejdet korrekt, også, når det koster lidt mere. Faglig stolthed og ordentlighed er fundamentet for vores arbejde, og vi opfordrer derfor vores medlemmer til at stå fast på kvalitet frem for hurtige og billigere løsninger, også selv om kunderne måske efterspørger det.

Sammen om et fælles ansvar

Vi har ikke arvet jorden af vores forældre. Vi har lånt den af vores børn. Lad os derfor i fællesskab sikre, at Danmarks kloakker udføres og dokumenteres korrekt, så de beskytter både mennesker og miljø i dag og i fremtiden.

Vi i Danske Kloakmestre stiller os naturligvis til rådighed for dialog om og uddybning af ovenstående.

Med venlig hilsen

Verner H. Kristiansen

Formand

Danske Kloakmestre

Mail: verner@danskekloakmeste.dk

Mobil: +45 24 64 28 30

TJEKLISTE

Sådan forebygges fejkoblinger

Tjeklisten er en hjælp til at forebygge fejkoblinger i forbindelse med renovering og inspektion af kloakker.

Lovhjemmel:

- LBK nr. 1093 af 11. oktober 2024 med senere ændringer, Miljøbeskyttelseslovens §28 og §65, stk. 1 og 2.
- BEK nr. 532 af 27. maj 2024 med senere ændringer, Spildevandsbekendtgørelsens §13, stk. 3.
- BR18 – Bygningsreglementet

Danske Kloakmestre anbefaler følgende krav i forbindelse med udførelse af kloakarbejde:

- ☐ Autorisation som kloakmester
- ☐ Kloakmester skal kortlægge ejendommens nuværende kloakforhold inden ændringer og tilføjelser af et kloakarbejde udføres, som fx en separering
- ☐ Kloakmester skal fremsende anmeldelse og kloakprojekt til den stedlige kommune, inden han påbegynder kloakarbejdet (der skal nok være en bagatelgrænse fx ved reparationer)
- ☐ Kloakmester skal fremsende færdigmelding og "som udført" kloaktegning til den stedlige kommune, når arbejdet er udført (bør nok kun være ved ændringer og tilføjelser – ikke ved reparationer)

For at sikre en god kvalitet stiller vi følgende krav til dokumentation i forbindelse med ændringer og tilføjelser som fx separatkloakering (skal fremgå af kloaktegningen):

- ☐ Kloaktegninger skal tegnes i målestoksforhold eller vise afløbsinstallationernes indmålte placering
- ☐ Kloaktegning skal vise hele ejendommens kloaksystem – både spildevand og regnvand. Det skal være tydeligt angivet, hvad der er regnvand, fx forskellige farver eller i optegning (stiplet/blå streg) og spildevand (fuld streg/rød)
- ☐ Den skal vise ny og eksisterende kloak. Kloakmester skal påføre entreprisegrænser, hvad han har udført. Eventuelle afpropninger skal tydeligt angives på tegningen
- ☐ Kloaktegningen skal vise tilslutning og placering af skelbrønde/stik til regnvand og spildevand. Skelbrønde/stik, der ikke er i brug, skal afproppes
- ☐ Ledningsmaterialer, fald og dimensioner (Bt, PP, PVC) skal fremgå
- ☐ Angiv påskrifter, fx hvad der er tagbrønde, køkkenvask, gulv afløb, wc mv.
- ☐ Angiv retning (nordpil) eller veje og skel
- ☐ Gamle installationer som køkken/fedtbrønde og evt. gamle bundfældningstanke skal sløjfes
- ☐ Faskiner, regnbede mv. skal angives og målsættes
- ☐ Det skal fremgå, om det er "kloakprojekt" (ved anmeldelse) eller "som udført" (ved færdigmelding)
- ☐ Ejendommens adresse skal fremgå
- ☐ Kloakmesters stempel/kontaktoplysninger og/eller underskrift, autorisationsnummer, CVR-nr. samt en dato skal fremgå

Bygningsreglementet stiller krav om, at spildevandsledninger skal være tætte. Kravet gælder alle ledninger fra afløbsinstallation og frem til skel og frem til tilslutning til de offentlige ledninger:

- ☐ Afløbsinstallationer skal udføres tætte mod ind- og udtrængning af vand. Kravet gælder alle dele af afløbsinstallationen, herunder ledninger og brønde. Ledninger i jord skal være tætte for et udvendigt vandtryk svarende til grundvand til terræn
- ☐ Det er ikke et krav, at der lægges nye ledninger til spildevand, men det anbefales, hvis det eksisterende system er udført før 1970
- ☐ Hvis eksisterende kloaksystem genbruges til at være det fremtidige spildevandssystem, så skal kloakmester redegøre for ledningsmaterialer, tæthed og funktionalitet. Dokumentation er en tæthedskontrol eller en tv-inspektion, som afleveres til kunden og kommunen