

Parken – Fan miljø Pop up events

Meddelelse om midlertidigt salgsområde til flere end 150 pers.
Parken Sport & Entertainment A/S

Dato: 2. septembert 2022, rev. 12. september 2022

Indhold

1	Meddelelse.....	1
2	Anvendelse	2
3	Planforhold	2
4	Brand.....	2
5	Vand og afløb	2
6	Konstruktioner.....	3
7	Bilag.....	3
7.1	Bilag 1.a – Arrangementsplan, Stort Set-up	3
7.2	Bilag 1.b – Arrangementsplan, Mellem Set-up	3
7.3	Bilag 1.c – Arrangementsplan, Lille Set-up	3
7.4	Bilag 2.a – Brandteknisk dokumentation, Stort Set-up	3
7.5	Bilag 2.b – Brandteknisk dokumentation, Mellem Set-up.....	3
7.6	Bilag 2.c – Brandteknisk dokumentation, Lille Set-up	3

1 Meddelelse

Hermed meddeles på vegne af Parken afvikling af publikumsfaciliteter i området foran tribune B i forbindelse med sportsarrangementer i Parken (fodboldkampe på hjemmebane) på følgende 5 tidspunkter:

Arrangement nr.	Tidspunkt kampstart	Type Set-up	Forventet antal deltagere
1	8/10 kl 19 (lørdag)	Lille Set-up	1500 - 3000
2	11/10 kl 18.45 (tirsdag)	Stort Set-up	6000 - 8000
3	22/10 kl 16 (lørdag)	Stort Set-up	6000 - 8000
4	2/11 kl 21 (onsdag)	Mellem Set-up	3000 - 6000

5	6/11 kl 16 (søndag)	Mellem Set-up	3000 - 6000
---	---------------------	---------------	-------------

Brugen af området vil starte 3 timer før kampstart og eventuelt 1 time efter slutfløjt, dog aldrig senere end kl 23.00 mandage - lørdage, og ikke senere end kl 22.00 søndage. Området lukkes mens fodboldkampene er i gang.

Der er tidligere givet tilladelse til lignende arrangementer, se jeres sagsnummer 974019.

De enkelte faciliteter fremgår af bilag 1.a – 1.c. Der meddeles tillige opstilling af et mindre salgsområde på Øster Allé, vist på arrangementsplanerne. Dette område ligger i tilknytning til det øvrige område, og udenfor Parkens matrikel.

2 Anvendelse

Området foran B-tribunen anvendes til daglig til parkering. Ved sportsarrangementer anvendes området som mødested for publikum før og efter selve arrangementet. Der ønskes ikke at ændret på den normale anvendelse som parkeringsplads, dog ønskes i forbindelse med de nævnte sportsarrangementer at skabe en bedre struktur på publikums brug af området. Der er tale om i alt 186 parkeringspladser, som tilhører Parken.

I forbindelse med ovenstående arrangementer, vil bilerne på P-pladsen blive fjernet og området vil blive anvendt til aktiviteter, såsom udskænkning af øl, salg af mad, legeområde og toiletter.

3 Planforhold

Lokalplan 401 er gældende for området. Lokalplanen fastlægger at "Området må anvendes til offentlige formål samt private institutioner m.v. af almen karakter, som efter Teknik- og Miljøforvaltningens skøn kan indpasses i området. Der må opføres og indrettes bebyggelse til fritidsformål, såsom idrætsanlæg (stadionanlæg, åbne idrætsbaner, idrætshal, svømmehal m.v.) samt dertil hørende administration, publikumsfaciliteter m.v".

Det vurderes at det ansøgte svarer til anvendelsen, beskrevet i lokalplanen.

4 Brand


Brandteknisk dokumentation fremgår af bilag 2.

5 Vand og afløb

Der ændres ikke på vand- og afløbsinstallationer, idet udskænkingssteder, madvogne og toiletter ikke kobles op på vand og afløbsinstallationer, men har vand og afløbstank med i nødvendigt omfang.

6 Konstruktioner

Ved indkørslen er 2 statuer på et grusareal. Statuerne er totalt monteres på en 70 cm høj sokkel med huller for transport med gaffeltruck. På soklen monteres et 50 cm højt hegn for at modvirke at man kan kravle op på statuerne. Soklen vil veje ca. 400 – 500kg og udføres på en måde så de er rigelig robuste mod at kunne vælte. Den totale højde af statuer + sokkel er 3m.



7 Bilag

7.1 Bilag 1.a – Arrangementsplan, Stort Set-up

7.2 Bilag 1.b – Arrangementsplan, Mellem Set-up

7.3 Bilag 1.c – Arrangementsplan, Lille Set-up


7.4 Bilag 2.a – Brandteknisk dokumentation, Stort Set-up

7.5 Bilag 2.b – Brandteknisk dokumentation, Mellem Set-up

7.6 Bilag 2.c – Brandteknisk dokumentation, Lille Set-up

Vi håber på en hurtig behandling, og såfremt I skulle have spørgsmål, står vi naturligvis til rådighed. Spørgsmål kan rettes Frank Gooding (Head of Event & Production, Parken) på e-mail fgo@parken.dk eller telefon 2617 2647.

Bilag 1.a – Arrangementsplan, stort set-up



Signaturforklaring - Brandforhold

- Matrikelskel - Anden ejer
- Matrikelskel - Samme ejer
- Salgsområder inkl. størrelsen

47,77 m²


- ☑ Eget håndslukker
- ☑ Brandtæppe
- ☑ Trykflasker - F-gas 11 kg tilsluttet kogeparat
- ☑ Åben ild - Kulgrill
- ☑ Flugtvejareal minimum 5 m i bredden
- ☑ Flugtveje fra området

Bag: Parken - Fan Village
 Emne: Arrangementsplan - Stort Set-up
 Tegnet af: Togn Inc.
 Dato: 12-09-2022 Udk.: KDTH Konl.: PMB Mål: 1:400
NIRÁS Safety
 Julevej 1 6000 Kolding
 nrns@niras.dk +45 7000 2000

Rev	Description	Date	Drawn by	Controlled by
	Thinkhouse	14.06.2022		Signature
	Studiestræde 14A, baghuset			
	1455 København K			
	Tlf: 31 484 380			
	Mail: alexander@thinkhouse.dk			
	Drawing type: General Arrangement Drawing (GA)			
	Scale: 1:400			
	Drawing name: GA01 - Oversigt_COP			

- Signaturforklaring**
- Siddemøbel
Betommøbel i Ø500cm H50cm, udhullet i midten
 - Siddemøbel
Betommøbel i Ø400cm H50cm, udhullet i midten
 - Siddemøbel
Betommøbel i mål H80cm (hvert trin 40cm) B200 cm D80cm
 - Siddemøbel
Betommøbel i H45 cm B200cm D45 cm
 - Foodtruck
Mad vogne
 - Klapbar
Udskænningsvogn
 - Brændvej
6 meter i bredden.
 - 'Kids' område
Tilgnet sponsorer samt legeområde til børn. Sponsorer får tilgnet et område til indretning efter eget valg. Børneområdet kunne eksempelvis indeholde hoppeborg.
 - Panna baner - 3 stk.
Højde: 0,6 meter, diameter: 5,5 meter
 - Hoppeborg
Højde: 6,35m, bredde: 6,75m, længde: 6,85m
 - Oppustelig dartsklive
Højde: 4,5 meter, bredde 4,6 meter, længde 3,8 meter
 - Oppustelig mål
Højde: 4,7 meter - Bredde: 6,75 meter - Længde: 6,23 meter
 - Oppustelig stige
Højde: 9,95 meter - Bredde: 3,45 meter - Længde: 4,6 meter
 - Skulptur / Statue
2 x statuer der måles ca 300 cm i højden. Placeres på et podie og er flytbar med en truck.
 - Container bar på hjul
Containerbar lavet som trailer (med hjul og anhang) således den kan flyttes efter behov. Denne består af 1 x container bar & 1 følgetrailer.
 - Fanshop
10 fods container
 - Toilet flak
 - Urinal
 - Asfalteret område
Tilgnet sponsorer samt legeområde til børn. Sponsorer får tilgnet et område til indretning efter eget valg. Børneområdet kunne eksempelvis indeholde hoppeborg.
 - Borde/bænke
1 borde/bænke sæt illustreres ved 1 grøn firkant og som anviset på billedet. (På modellen i signaturbeskrivelsen er 6 borde/bænke, det gennemsnitlige er overdekning)
 - Fæstningspunkter (Flagliner)
6 fæstningspunkter på Parkens yderside ved balkonen, 2 pæle fastmonteret i underlaget langs Brumleby.

Bilag 1.b – Arrangementsplan, mellem set-up



Signaturforklaring - Brandforhold

- Matrikelskel - Anden ejer
- Matrikelskel - Samme ejer
- 47,77 m² Salgsområder inkl. størrelsen
- Eget håndslukker
- Brandtæppe
- Trykflasker - F-gas 11 kg tilsluttet kogeapparat
- Åben ild - Kulgrill
- Flugtvejareal minimum 5 m i bredden
- Flugtveje fra området

Byg. Parken - Fan Village

Erne: Arrangementsplan - Mellem Set-up

Date: 12-09-2022 Uik. KDTH Konl. PMB Mål: 1:400


NIRÁS Safety

Julevej 1
45 7000 2000
nras@gmail.dk

Rev	Description	Date	Drawn by	Controlled by
	Thinkhouse	14.06.2022		Signature
	Studiestræde 14A, baghuset			
	1455 København K			
	Tlf: 31484380			
	Mail: alexander@thinkhouse.dk			
	Drawing type: General Arrangement Drawing (GA)			
	Scale: 1:400			
	Drawing name: GA01 - Oversigt_COP			

- #### Signaturforklaring
- Sidsdemøbel
Betommøbel med mål Ø250cm H45cm
 - Sidsdemøbel
Betommøbel i Ø500cm H50cm, udhulet i midten
 - Sidsdemøbel
Betommøbel i Ø400cm H50cm, udhulet i midten
 - Sidsdemøbel
Betommøbel i mål H80cm (hvert trin 40cm) B200 cm D80cm
 - Sidsdemøbel
Betommøbel i H45 cm B200cm D45 cm
 - Foodtruck
Mad vogne
 - Klapbar
Udskænningsvogn - Udsæet, med tag og lys
 - Brændvej
6 meter i bredden.
 - Telt
Godgendt telt uden sider, fæstnet i underlaget. Mål 12meter x 21 meter
 - 'Kids' område
Tilgnet sponsorer samt legeområde til børn. Sponsorer får tilgnet et område til indretning efter eget valg. Børneområdet kunne eksempelvis indeholde hoppeborg.
 - Panna baner - 3 stk.
Højde: 0,6 meter, diameter: 5,5 meter
 - Hoppeborg
Højde: 6,35m, bredde: 6,75m, længde: 6,85m
 - Oppustelig dartskive
Højde: 4,5 meter, bredde 4,6 meter, længde 3,8 meter
 - Skulptur / Statue
2 x statuer der måles ca 300 cm i højden. Placeres på et podie og er flytbar med en truck.
 - Container bar på hjul
Containerbar lavet som trailer (med hjul og anhæng) således den kan flyttes efter behov. Denne består af 1 x container bar & 1 tilføjetraler.
 - Fanshop
10 fods container
 - Toilet flak
 - Urinal
 - Asfalteret område
Tilgnet sponsorer samt legeområde til børn. Sponsorer får tilgnet et område til indretning efter eget valg. Børneområdet kunne eksempelvis indeholde hoppeborg.
 - Borde/bænke
1 borde/bænke sæt illustreres ved 1 grøn firkant og som anvis på billedet. (På modellen i signaturbeskrivelsen er 6 borde/bænke, det gennemsnitlige er overdekning)
 - Fæstningspunkter (Flagliner)
6 fæstningspunkter på Parkens yderside ved balkonen, 2 pæle fastmonteret i underlaget boms Brumleby.

Bilag 1.c – Arrangementsplan, lille set-up



Signaturforklaring - Brandforhold

- Matrikelskel - Anden ejer
- Matrikelskel - Samme ejer
- Salgsområder inkl. størrelsen

47,77 m²

- Egnet håndslukker
- Brandtæppe
- Trykflasker - F-gas 11 kg tilsluttet kogeparat
- Åben ild - Kulgrill
- Flugtvæjsareal minimum 5 m i bredden
- Flugveje fra området

Bug Parken - Fan Village

Erne: Arrangementsplan - Lille Set-Up

Date: 12-09-2022 Uik.: KDTH Konl.: PMB Mål: 1:400

NIRÁS Safety

Julevej 1
45 7000 2000
nras@gmail.com

Rev	Description	Date	Drawn by	Controlled by
	Thinkhouse			Signature
	Studiestræde 14A, baghuset	20.06.2022		
	1455 København K			
	Tlf: 31484380			
	Email: alexander@thinkhouse.dk			
	Drawing type: General Arrangement Drawing (GA)			
	Scale: 1:400			
	Drawing name: GA01 - Oversigt_COP			

Signaturforklaring

- Siddemøbel**
Betommøbel med mål Ø250cm H45cm
- Siddemøbel**
Betommøbel i Ø500cm H50cm, udhulet i midten
- Siddemøbel**
Betommøbel i Ø400cm H50cm, udhulet i midten
- Siddemøbel**
Betommøbel i mål H80cm (hvert trin 40cm) B200 cm D80cm
- Siddemøbel**
Betommøbel i H45 cm B200cm D45 cm
- Foodtruck**
Mad vogne
- Klapbar**
Udskænningsvogn - Udsæet, med tag og lys
- Bændvej**
6 meter i bredden.
- Kids' område**
Tilgnet sponsorer samt legeområde til børn. Sponsorer får tilgnet et område til indretning efter eget valg. Børneområdet kunne eksempelvis indeholde hoppeborg.
- Panna baner** - 3 stk.
Højde: 0,6 meter, diameter: 5,5 meter
- Skulptur / Statue**
2 x statuer der måles ca 300 cm i højden. Placeres på et podie og er flytbar med en truck.
- Container bar på hjul**
Containerbar lavet som trailer (med hjul og anhæng) sælges den kan flyttes efter behov. Denne består af 1 x container bar & 1 tølgetrailer.
- Fanshop**
10 fods container
- Toilet flak**
- Urinal**
- Asfalteret område**
Tilgnet sponsorer samt legeområde til børn. Sponsorer får tilgnet et område til indretning efter eget valg. Børneområdet kunne eksempelvis indeholde hoppeborg.
- Borde/bænke**
1 borde/bænke sæt illustreres ved 1 grøn firkant og som anvist på billedet. (På modellen i signaturbeskrivelsen er 6 borde bænke, det gennemsnitlige er overdækning)
- Fæstningspunkter (Flagliner)**
6 fæstningspunkter på Parkens yderside ved balkonen, 2 pæle fastmonteret i underlaget langs Brumleby.

Bilag 2.a – Brandteknisk dokumentation, Stort set-up

Parken – Fan miljø Pop up events

Meddelelse af midlertidigt salgsområde til flere end 150 pers.

Parken, Sport & Entertainment A/S

Dato: 12. september 2022

Indhold

1	Indledning.....	2
2	Midlertidigt salgsområde.....	2
2.1	Foodtrucks.....	3
2.2	Klapbar og 16 haner.....	4
2.3	F.C København merchandise.....	5
2.4	Sponsor- og børneområde.....	5
3	Afstandskrav.....	6
4	Opvarmning.....	6
5	Anvendelse af kogeapparater og anvendelse af åben ild.....	6
6	F-gas.....	7
7	Håndslukningsudstyr.....	7
8	Redningsberedskabets indsatsmuligheder.....	7
9	Drifts-, kontrol- og vedligeholdelse.....	8
9.1	Ordensregler salgsområder.....	8
9.2	Ordensregler om forebyggelse af brand.....	8
9.3	Brand- og evakueringsinstruks.....	8
9.4	Instruks/uddannelse af personale.....	9
9.5	Ledningsføring.....	9
9.6	Personale.....	9
	Appendiks 1: Brand og evakueringsinstruks.....	10
	Appendiks 2: Certifikater på oppustelige dele.....	12

1 Indledning

Dette notat indeholder oplysninger til brug for meddelelse om midlertidigt salgsområde til flere end 150 personer. Notatet er en meddelelse af midlertidigt salgsområde til flere end 150 personer iht. BR18, § 6f, stk. 1, nr. 2.

Parken, Sport og Entertainment (Parken) ønsker at anvende parkeringsområdet uden for tribune B, på adressen Øster allé 44-46, matrikel nr. 6152 og 6176 Udenbys Klædebo Kvarter, København (begge matr. er ejet af Parken og betragtes derfor ift. arrangementet som én matrikel vedr. afstande til skel), til midlertidigt salgsområde til flere end 150 personer, før og efter superligakampe i Parken. Salgsområdet anvendes ikke samtidig med superligakampe i Parken, da salgsområdet er beregnet for dem, der skal til superligakamp i Parken.

Nedenstående notat er udarbejdet iht. BR18 af 01/07-2022, Bilag 11 til bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand, version 1.1 af 23/04-2021 og kapitel 7 i bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand, version 1.1 af 04/03-2021.

2 Midlertidigt salgsområde

Salgsområderne indeholder:

- 2.1 Foodtrucks, hvor personale sælger mad til gæster på terræn.
- 2.2 Klapbarer og 16 haner, hvor personale sælger drikkevarer til gæster på terræn.
- 2.3 F.C. København merchandise salgcontainer, hvor personale sælger merchandise til personer uden for container i det fri.

Derudover er der opsat toiletter, bord og bænke samt et sponsor- og børneområde, som ikke er en del af salgsområdet:

- 2.4 Sponsor- og børneområde indeholdende følgende:
 - Penna baner
 - Hoppeborg (certificeret)
 - Oppustelig darts kive (certificeret)
 - Oppusteligt mål (certificeret)
 - Oppustelig stige (certificeret)

Området er ikke indhegnet ifm. arrangementet, og områdes eksisterende flugtvejsmuligheder er derfor ikke begrænset af arrangementet. Arrangementets faste inventar udgør mindre arealer end der normalt er forbeholdt parkering. Arrangementet har derfor ikke indvirkning på området/Parkens flugtvejsforhold.

2.1 Foodtrucks

På figur 1 ses eksempel på foodtruck, hvorfra personale sælger mad og drikke til kunder i terræn.



Figur 1: Eksempel på foodtruck

Der er 2 forskellige typer af foodtrucks:

Tabel 1: Informationer over foodtruck

	Foodtruck 1	Foodtruck 2
Antal	4	2
Mål	6 m x 2,5 m	6 m x 2,5 m
Gas	1 x 11 kg F-gas	1 x 11 kg F-gas
Strøm	16 – 32A	16 – 32A
Åben ild	Nej	Ja - Kød steges udenfor på en stor kul-grill
Opvarmning	Nej	Nej

2.2 Klapbar og 16 haner

På figur 2 ses et eksempel på en klapbar, hvorfra personalet sælger drikkevarer til kunder i terræn.



Figur 2: Eksempel på klapbar

På figur 3 ses eksempel på 16 haner, som er en ombygget container, hvor siden kan åbnes og personalet kan sælge drikkevarer til kunder i terræn.



Figur 3: eksempel på containerbar

2.3 F.C København merchandise

Der sælges merchandise fra 20 fods container til personer i det fri. Der er kun personale inde i containeren.



Figur 4: eksempel på containere med merchandise

2.4 Sponsor- og børneområde

Sponsor- og børneområde indeholder 3 penna baner, hoppeborg, oppustelig dartsplade, oppustelig mål og oppustelig stige, som kan ses Figur 5. De oppustelige dele er certificeret og certifikater vedlægges i Appendiks 2: Certifikater på oppustelige dele.





Figur 5: Eksempler på indhold i Sponser- og børneområde

3 Afstandskrav

Det midlertidige salgsområde er opdelt i flere salgsområder mindre end 1.000 m², med en indbyrdes afstand på mere end 10,0 m. Alle salgsområder er placeret mere end 5,0 m fra skel (dog ikke mellem de 2 matrikler der udgør parkeringspladsen – der betragtes som en ejendom).

4 Opvarmning

Opvarmning af salgsoverde må kun ske med elvarme og F-gasanlæg.

5 Anvendelse af kogeapparater og anvendelse af åben ild

Anvendelse af kogeapparater skal så vidt muligt ske i form af apparater der er tilsluttet elnettet. Ved anvendelse af apparater, der drives af gas, væsker eller fast stof, skal kogeapparaterne være godkendt til dette, og placeres så risikoen for at en brand opstår mindskes.

6 F-gas

Anvendelse af F-gas, herunder gas-griller og opvarmning, i salgsboder må ske i felter på 1.000 m², hvor der også er andre salgsboder under forudsætning af at:

- Der højst anvendes 1 gasflaske pr. kogeapparat/grill
- Gasflasker ikke har en tilladelig fyldning på mere end 11 kg
- Eventuelle reservegasflasker opstilles i det fri
- Gasflasker sikres mod påkørsel og placeres oprejst
- Gasflasker med en tilladelig fyldning på over 11 kg skal anbringes i det fri, afskærmet fra publikum
- At det samlede gasoplæg pr. felt på 1000 m² højst er på 100 gasoplagsenheder

Hvis ovenstående ikke opfyldes, henvises der til Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for gasser.

Bål eller griller (typisk kulgriller), hvor der anvendes fast stof, skal placeres jf. Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014 om brandvænsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v. (afbrændingsbekendtgørelsen) samt Beredskabsstyrelsens vejledning hertil, der bl.a. indeholder vejledende afstande fra bål.

7 Håndslukningsudstyr

På salgsområder skal der opsættes trykvandslukkere eller håndsprøjtebatterier samt branddaskere, såfremt arealet er udlagt på græs, så der alle steder er højst 30 m til nærmeste enhed.

I salgsboder med rumopvarmning, kogeapparater og lign. skal der opsættes mindst en egnet håndildslukker og et brandtæppe ved alle udgange til friområder.

Håndildslukkere skal placeres, så de er synlige, let tilgængelige og forsynet med skilte, hvilket skal sikre, at placeringen af håndildslukkere hurtigt kan identificeres, og at håndildslukkere hurtigt kan anvendes i tilfælde af brand.

Håndildslukkere skal være i overensstemmelse med *Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 190 af 19. februar 2015 med senere ændringer, om indretning m.v. af trykbærende udstyr.*

Med hensyn til slukningsevne skal håndildslukkere, der opsættes, følge kravene i DS/EN 3 serien.

8 Redningsberedskabets indsatsmuligheder

Redningsberedskabets indsatsmuligheder for Parken ændres ikke ved arrangementet. Brandveje rundt om Parken friholdes i sin fulde bredde på 6 m. Fra denne brandveje er det muligt at dække helle arrangementsområdet med en slangelængde på højst 80 m.

9 Drifts-, kontrol- og vedligeholdelse

Arrangementet er underlagt BR18, § 156, stk. 1, nr. 1 og 2.

Nedenstående er udarbejdet iht. Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand, Kapitel 7: Drift-, kontrol- og vedligeholdelse af brandforhold i og ved bygninger.

9.1 Ordensregler salgsområder

Følgende ordensregler skal efterleves, og alle der har tilknytning skal orienteres om ordensreglerne:

- Friområder holdes frie for udstillede varer, oplag m.v.
- Salgsboders bagområder skal afspærres forsvarligt for publikum.
- Brug af åben ild er forbudt undtagen på særligt indrettede områder.
- Brændbart affald skal anbringes i affaldscontainere af svært antændeligt materiale.
- Affaldscontainere skal tømmes efter behov, dog mindst 1 gang om dagen.
- Der kan altid i eller ved den enkelte salgsbod placeres én affaldscontainer med et rumindhold på højst 1 m³ til brug for mindre mængder af affald, herunder brændbart affald.
- Motorkøretøjer må ikke parkeres i salgsområder. Undtaget herfra er et motorkøretøj, med direkte tilknytning til salgsboden. Motorkøretøjer, der fungerer som salgsboder, skal medregnes i antallet.

9.2 Ordensregler om forebyggelse af brand

- Vær forsigtig med anvendelse af åben ild.
- Levende lys og dekorationer skal anbringes på ubrændbart og stabilt underlag og i god afstand fra gardiner og andet brændbart materiale. Tændte lys skal holdes under opsyn.
- Tobaksrygning må ikke finde sted i salgsboder.
- Tobaksaffald skal opsamles i ubrændbare beholdere med låg. Beholderne må kun benyttes til dette formål.
- Affaldssække og lignende skal dagligt fjernes og anbringes i et særligt affaldsrum eller i en container.
- Kaffemaskiner, strygejern og lignende elektriske apparater skal altid afbrydes ved stikkontakten efter brug.
- Brandfarlige væsker (f.eks. benzin, petroleum, acetone og sprit) skal anvendes med forsigtighed og opbevares i tillukkede beholdere.
- Flugtvejsdøre må ikke spærres, og der må ikke anbringes genstande eller effekter i flugtveje og på trapper.
- Brandslukningsmateriellet skal holdes frit tilgængeligt.

9.3 Brand- og evakueringsinstruks

Brand- og evakueringsinstruks fremgår af Appendiks 1: Brand og evakueringsinstruks og skal ophænges steder, hvor personalet færdes.

Arrangøren skal sikre, at der er personale til at tage imod redningsberedskabet. Personale skal være instrueret i denne opgave, der ligeledes fremgår af Brand- og evakueringsinstruksen.

Personalet skal assistere beredskabet med informationer om evakueringen, igangsatte tiltag fra personalets side, guide beredskabet hen til området mv.

9.4 Instruks/uddannelse af personale

Personalet skal instrueres i ordensregler, ordensregler om forebyggelse af brand, brand- og evakueringsinstruks, herunder placering, brandveje skal friholdes, samt placering og brug af brandslukningsmateriel.

Personalet bør have deltaget i et kursus i elementær brandbekæmpelse.

9.5 Ledningsføring

Ledningsføring, der ligger oven på terræn og som krydser adgangsvejen/flugtvej, skal enten forsænkes, eller der skal etableres kiler, hvor hældning ikke er større end svarende 10 % (1:10).

9.6 Personale

Arrangøren eller den driftsansvarlige skal sørge for, at der altid er personale til stede for at sikre, at salgsområder er indrettet brandmæssigt forsvarligt, og friområder holdes frie og ryddelige, så der sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand.

Appendiks 1: Brand og evakueringsinstruks

BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS

Varsling

Personale/vagter varsler personer i det brandramte område via megafoner.

Alarmering

Redningsberedskabet alarmeres ved at ringe 1-1-2 og oplys:

Hvad er der sket?

Adressen: Øster Alle 44, parkeringspladsen foran tribune B i Parken

Er der tilskadekomne? Hvor mange?

Evakuering

Personalet/vagter sikre, at personer stille og roligt forlader området, evt. med samlingspunkt i fælledparken.

Redning/slukning

Der skal iværksættes redning- og slukningsarbejde, forudsat at det skønnes sikkert og muligt.

Personer som er i umiddelbar fare skal bringes i sikkerhed.


Ved mindre brand slukkes med håndslukningsudstyr.

Branden slukkes ved at sprøjte på det brændende materiale, ikke røg og flammer.

Information af redningsberedskabet

Redningsberedskabet skal ved ankomsten straks underrettes om brandstedets beliggenhed, om brandens omfang samt om eventuelle personer, der ikke er kommet i sikkerhed.

Appendiks 2: Certifikater på oppustelige dele



Certificate Of Conformity to EN14960:2013

This certificate relates only to the individual product detailed below. It confirms that at the time of manufacture this product conforms to EN14960.

To remain compliant this product must be tested annually.

To book your test please call 01179 414 918 or visit www.airquee.co.uk for more information

This is the test certificate for your new inflatable. Please keep this in a safe place. This is valid for one year from the date below.

Product: A Frame With Lion Head
Serial No: P28399
Code: AQ5956
Valid From: 24.02.2017
Certificate Number: P28399
Tag No:

Product dimensions (m)			
H	W	D	
6.35	6.75	6.85	
User Heights			
1	1.25	1.5	1.8
User numbers			
23	17	14	11

Unit Weight: 200 kg, Total 221 kg

Structure	Pass	Fail	N / A
1 Security of Seams	x		
2 Stitching	x		
3 Anchor Points	x		
4 Anchor Accessories	x		
5 Walls & Towers	x		
6 Blower Tube(s)	x		
7 Zip	x		
8 Fabric Flame Retardant	x		
9 Fabric Strength	x		
10 Step / Ramp Size	x		
11 Grounding	x		
12 Sharp Angles	x		
13 Stability	x		
14 Ropes			x
15 Artwork	x		
16 Air Loss Points	x		
17 Water Gauge Pressure (WGP)	x		
18 Fall Off Height (FOH)	x		
19 Trough depth	x		
20 Thread	x		
21 Netting	x		
22 Entrapment	x		
23 Deflation / Evacuation Time	x		
24 Windows			x
25 Markings	x		
26 Identification	x		

Notes :	
Material = gloss 630g + 450g pvc	
Anchor points= 15 pcs / triangles	
Inside wall height = 1.79 m	Position= 1 pc on rear
Blower tube length= 1.47 m	
Zips= 2 pcs (velcro flap+non return flap)	
Platform height = 0.71 m	Step depth= 1.16 m
Artwork= printed + laq UV	
WGP= 4.6 inch	
Fall of height= 0.52 m	
Netting= black scrim fixed	Roof= white 450g pvc

Totally Enclosed Structures	Pass	Fail	N / A
27 Exits			
28 Exit Markings			
29 Lighting Supports			
30 Emergency Lighting			
31 Deflation Speed			
32 User Area Pressure			

Notes :	

Slides	Pass	Fail	N / A
33 Wall Heights			
34 Run Out			
35 Clamber step			
36 Slide Sheet			


Notes :	

Blower	Pass	Fail	N / A
37 Size & Type	x		
38 Inlet & Outlet Mesh			
39 Cable & Plug			
40 Casing & Impeller			
41 Pat Test			
42 Return Flap			

Notes :	
Blower = power= 1* 1.5HP	

Angel & Co APS
 RPI Annual Inflatable Inspector
 Date of Test:
 9/5/2018

Duel House
 Llandowlais Street
 Cwmbran NP44 7XB
 Tel: 01179 414 918
 Fax: 01179 414 919
 Email:
 sales@airquee.co.uk



Kontroltest for særlige forlystelsesapparater

Kontroltest for forlystelsesapparat: (navn/type og ID-nr.)

FCK Lion / 118-29568.01

Ovennævnte forlystelsesapparat er i dag synet til sikring af, at der ikke er foretaget ændringer i den godkendte konstruktion, at det er forsvarligt vedligeholdt, og at det i øvrigt ikke frembyder fare for publikum eller for det personale, der skal betjene det.

Dato for synet: 08-07-2019



Tlf. 43 25 00 00

Park Allé 345

DK-2605 Brøndby

Synsvirksomhedens underskrift og
stempel/mærke

*Retningslinierne for brugen af det pågældende forlystelsesapparat
og personalets anvisninger bør altid følges.*

Inspektionsrapport

Verifikation og Inspektion - Inspektionsorgan Type A

Park Allé 345 - 2605 Brøndby - Danmark - Tlf. 43 25 00 00 - Fax. 43 25 00 10

Inspektion af Forlystelser

Rapport nr. 119-29904.1

Rekvirent/Ejer:

Parken sport & entertainment A/S

Per Henriks Lings A 2100 København Ø

Opstillingssted:

FCK

Særlig forlystelsesapparat med særlig risiko: Nej

Forlystelsens nr.: 118-29568.01

Forlystelsens navn: FCK Lion

Forlystelses type: Oppustelige legeredskaber

Inspektionsdato: 2019-07-08

Inspektions type: Periodisk inspektion.

Ovennævnte offentlige forlystelsesapparat er synet i henhold til BEK nr. 502 af 17/06/2005, om offentlige forlystelser samt gældende ændringer. Inspektionen er udført i henhold til ovenstående primært med referencen til følgende standarder og instruktioner:

DS/EN 14960:2013 - Oppustelig legeredskaber - Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

Inspektionsresultat på basis af tjekliste: TL-07

Inspektions resultat:

Forlystelsen skønnes ikke at udgøre en risiko for publikum eller det personale der betjener den

Forlystelsen er fundet i overensstemmelse med ovenstående standarder.

Bemærkninger:

Ingen bemærkninger i forbindelse med rapporten.

Anvendt udstyr:

Trykmåler S-8.017

Anvendt underleverandør: [X] - Ingen

Underleverandør ydelse:

Inspektør: Ivan Jørgensen

Dato

2019-07-08

Erklæring må kun gengives i uddrag med FORCE Technologys skriftlige tilladelse.



Init.

IAJ



Inspektionsresultaterne gælder udelukkende for de inspicerede emner. FORCE Technologys "Almindelige betingelser" er en integreret del af vor ydelse.

Inspektions Resultat og Bilag

Inspektions resultat.	Dato. / Rapport nr. / inspektør
Forlystelsen er synet og fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse <input checked="" type="checkbox"/>	Dato: 02-07-2018 118-29568.001-1 FORCE Technology Park Alle 345 2605 Brøndby.
Forlystelsen er synet, og skønnes ikke i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse. Når de i inspektionsrapporten anførte anmærkninger, er efterkommet, skal der foretages ny inspektion, inden forlystelsen anvendes som offentlig forlystelse. <input type="checkbox"/>	Inspektør: XSRA <i>Søren Rosen</i>
Forlystelsen er synet og fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse <input checked="" type="checkbox"/>	119-29904.1 8-7-2019
Forlystelsen er synet, og skønnes ikke i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse. Når de i inspektionsrapporten anførte anmærkninger, er efterkommet, skal der foretages ny inspektion, inden forlystelsen anvendes som offentlig forlystelse. <input type="checkbox"/>	 Tlf. 43 26 70 00 Park Alle 345 DK-2605 Brøndby Ivan Jørgensen <i>Ivan Jørgensen</i>
Forlystelsen er synet og fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse <input checked="" type="checkbox"/>	121-29915.1 23 JULI 2021
Forlystelsen er synet, og skønnes ikke i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse. Når de i inspektionsrapporten anførte anmærkninger, er efterkommet, skal der foretages ny inspektion, inden forlystelsen anvendes som offentlig forlystelse. <input type="checkbox"/>	 Tlf. 43 26 00 00 Park Alle 345 DK-2605 Brøndby Jeppe Dahlstrand <i>Jeppe Dahlstrand</i>
Forlystelsen er synet og fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse <input type="checkbox"/>	
Forlystelsen er synet, og skønnes ikke i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse. Når de i inspektionsrapporten anførte anmærkninger, er efterkommet, skal der foretages ny inspektion, inden forlystelsen anvendes som offentlig forlystelse. <input type="checkbox"/>	

This is the test certificate for your new inflatable. Please keep this in a safe place. This is valid for one year from the date below.

Product: Dive N Save

Serial No: AQS44669

Code: AQ127

Valid From: 05-10-2021

Certificate No: AQS44669

Tag No: N/A

Weight: Unit: 147kg Total: 162kg

Product Dimensions (m)			
H	W	L	
4.7	6.75	6.23	
User Height (m)			
1	1.25	1.5	1.8
Number of Users			
2	2	2	2


Structure	Pass	Fail	N/A
1 Security Of Seams	X		
2 Stitching	X		
3 Anchor Points	X		
4 Anchor Accessories	X		
5 Walls & Towers	X		
6 Blower Tube(s) / Valve(s)	X		
7 Zip(s)	X		
8 Fabric Flame Retardant	X		
9 Fabric Strength	X		
10 Step / Ramp Size			X
11 Grounding	X		
12 Sharp Angles	X		
13 Stability	X		
14 Ropes			X
15 Artwork	X		
16 Air Loss Points	X		
17 Water Gauge Pressure (WGP) / Pressure (mbar)	X		
18 Fall Off Height (FOH)	X		
19 Trough Depth	X		
20 Thread	X		
21 Netting	X		
22 Entrapment	X		
23 Deflation / Evacuation Time	X		
24 Windows	X		
25 Markings	X		
26 Identification	X		
Totally Enclosed Structures			
27 Exits			X
28 Exit Markings			X
29 Lighting Supports			X
30 Emergency Lighting			X
31 Deflation Speed			X
32 User Area Pressure			X
Slides			
33 Wall Height / Platform Height			X
34 Run-Out			X
35 Clamber Step			X
36 Slide Sheet			X
Blower			
37 Size & Type	X		
38 Inlet & Outlet Mesh	X		
39 Cable & Plug	X		
40 Casing & Impeller	X		
41 Pat Test			X
42 Return Flap	X		

Notes
Material : gloss 630g pvc + gloss 450g pvc
Anchor points: 10 pcs PVC & metal triangle Bottom Supplied anchor accessories: 10 pcs / 400 mm* 18 mm metal pegs Inside wall height: 3.40 m Blower tube length: 1.47 m Position: 1 pcs left side + 1 pcs right side + 2 pcs rear side Zips: 1 pcs (exterior velcro flap + interior non return flap)
Platform height : 0.80 m
Artwork : printed (laminated, UV resistant)
WGP: 4.9 inch /12.21 mbar FOH: 0.80 m
Netting: white netting 5cm
Notes
Notes
Notes
Blower power: 1 pcs 1.5HP

SIGNED BY: Oláh Etele Tibor
RPII ANNUAL INFLATABLE INSPECTOR



Airquee Ltd
Duel House
Llandowlais Street
Cwmbran
NP44 7XB, UK
Tel: +44 (0)1179 414 918
Email: sales@airquee.co.uk



Date of test: 06-05-2021

To remain compliant this product must be tested annually.

This is the test certificate for your new inflatable. Please keep this in a safe place. This is valid for one year from the date below.

Product: Unclimbable Ladder (4.5m x 3.45m)

Serial No: P40400

Code: AQ6085

Valid From: 22-01-2020

Certificate No: P40400

Tag No: N/A

Weight: Unit: 143kg Total: 168kg

Product Dimensions (m)			
H	W	L	
5.95	3.45	4.6	
User Height (m)			
1	1.25	1.5	1.8
Number of Users			
-	2	2	2

Structure	Pass	Fail	N/A
1 Security Of Seams	X		
2 Stitching	X		
3 Anchor Points	X		
4 Anchor Accessories	X		
5 Walls & Towers	X		
6 Blower Tube(s) / Valve(s)	X		
7 Zip(s)	X		
8 Fabric Flame Retardant	X		
9 Fabric Strength	X		
10 Step / Ramp Size			X
11 Grounding	X		
12 Sharp Angles	X		
13 Stability	X		
14 Ropes	X		
15 Artwork	X		
16 Air Loss Points	X		
17 Water Gauge Pressure (WGP) / Pressure (mbar)	X		
18 Fall Off Height (FOH)	X		
19 Trough Depth			X
20 Thread	X		
21 Netting			X
22 Entrapment	X		
23 Deflation / Evacuation Time	X		
24 Windows			X
25 Markings	X		
26 Identification	X		

Totally Enclosed Structures

27 Exits			X
28 Exit Markings			X
29 Lighting Supports			X
30 Emergency Lighting			X
31 Deflation Speed			X
32 User Area Pressure			X

Slides

33 Wall Height / Platform Height			X
34 Run-Out			X
35 Clamber Step			X
36 Slide Sheet			X

Blower

37 Size & Type	X		
38 Inlet & Outlet Mesh	X		
39 Cable & Plug	X		
40 Casing & Impeller	X		
41 Pat Test			X
42 Return Flap	X		

Notes
Material : gloss 630g pvc
Anchor points: 15 pcs PVC & metal triangle Bottom + 6 pcs PVC & metal triangle Bottom Supplied anchor accessories: 21 pcs / 400 mm* 18 mm metal pegs
Blower tube length: 1.47 m Position: 1 pcs rear side Zips: 2 pcs (exterior velcro flap + interior non return flap)
Platform height : 0.62 m
Ropes: 4 pcs 9m Rope 10mm White + 2 pcs 8m Rope 10mm White Artwork : printed (laminated, UV resistant)
WGP: 5.4 inch /13.45 mbar FOH: 0.62 m

Notes

--

Notes

--

Notes

Blower power: 1 pcs 1.5HP Accessories :Ladder(s) 2 pcs + Bell(s) 2 pcs

SIGNED BY: Oláh Etele Tibor
RPII ANNUAL INFLATABLE INSPECTOR



Airquee Ltd
Duel House
Llandowlais Street
Cwmbran
NP44 7XB, UK
Tel:+44 (0)1179 414 918
Email: sales@airquee.co.uk



Date of test: 21-01-2020

To remain compliant this product must be tested annually.

Bilag 2.b – Brandteknisk dokumentation, Mellem set-up

Parken – Fan miljø Pop up events

Meddelelse af midlertidigt salgsområde til flere end 150 pers.

Parken, Sport & Entertainment A/S

Dato: 12. september 2022

Indhold

1	Indledning.....	2
2	Midlertidigt salgsområde.....	2
2.1	Foodtrucks.....	3
2.2	Klapbar og 16 haner.....	4
2.3	F.C København merchandise.....	5
2.4	Sponsor- og børneområde.....	5
3	Afstandskrav.....	6
4	Opvarmning.....	6
5	Anvendelse af kogeapparater og anvendelse af åben ild.....	6
6	F-gas.....	6
7	Håndslukningsudstyr.....	6
8	Redningsberedskabets indsatsmuligheder.....	7
9	Drifts-, kontrol- og vedligeholdelse.....	7
9.1	Ordensregler salgsområder.....	7
9.2	Ordensregler om forebyggelse af brand.....	7
9.3	Brand- og evakueringsinstruks.....	8
9.4	Instruks/uddannelse af personale.....	8
9.5	Ledningsføring.....	8
9.6	Personale.....	8
	Appendiks 1: Brand og evakueringsinstruks.....	9
	Appendiks 2: Certifikater på oppustelige dele.....	11

1 Indledning

Dette notat indeholder oplysninger til brug for meddelelse om midlertidigt salgsområde til flere end 150 personer. Notatet er en meddelelse af midlertidigt salgsområde til flere end 150 personer iht. BR18, § 6f, stk. 1, nr. 2.

Parken, Sport og Entertainment (Parken) ønsker at anvende parkeringsområdet uden for tribune B, på adressen Øster allé 44-46, matrikel nr. 6152 og 6176 Udenbys Klædebo Kvarter, København (begge matr. er ejet af Parken og betragtes derfor ift. arrangementet som én matrikel vedr. afstande til skel), til midlertidigt salgsområde til flere end 150 personer, før og efter superligakampe i Parken. Salgsområdet anvendes ikke samtidig med superligakampe i Parken, da salgsområdet er beregnet for dem, der skal til superligakamp i Parken.

Nedenstående notat er udarbejdet iht. BR18 af 01/07-2022, Bilag 11 til bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand, version 1.1 af 23/04-2021 og kapitel 7 i bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand, version 1.1 af 04/03-2021.

2 Midlertidigt salgsområde

Salgsområderne indeholder:

- 2.1 Foodtrucks, hvor personale sælger mad til gæster på terræn.
- 2.2 Klapbarer og 16 haner, hvor personale sælger drikkevarer til gæster på terræn.
- 2.3 F.C. København merchandise salgcontainer, hvor personale sælger merchandise til personer uden for container i det fri.

Derudover er der opsat toiletter, bord og bænke samt et sponsor- og børneområde, som ikke er en del af salgsområdet:

- 2.4 Sponsor- og børneområde indeholdende følgende:
 - Penna baner
 - Hoppeborg (certificeret)
 - Oppustelig dartske (certificeret)

Området er ikke indhegnet ifm. arrangementet, og områdes eksisterende flugtvejsmuligheder er derfor ikke begrænset af arrangementet. Arrangementets faste inventar udgør mindre arealer end der normalt er forbeholdt parkering. Arrangementet har derfor ikke indvirkning på området/Parkens flugtvejsforhold.

2.1 Foodtrucks

På figur 1 ses eksempel på foodtruck, hvorfra personale sælger mad og drikke til kunder i terræn.



Figur 1: Eksempel på foodtruck

Der er 2 forskellige typer af foodtrucks:

Tabel 1: Informationer over foodtruck

	Foodtruck 1	Foodtruck 2
Antal	3	2
Mål	6 m x 2,5 m	6 m x 2,5 m
Gas	1 x 11 kg F-gas	1 x 11 kg F-gas
Strøm	16 – 32A	16 – 32A
Åben ild	Nej	Ja - Kød steges udenfor på en stor kul-grill
Opvarmning	Nej	Nej

2.2 Klapbar og 16 haner

På figur 2 ses et eksempel på en klapbar, hvorfra personalet sælger drikkevarer til kunder i terræn.



Figur 2: Eksempel på klapbar

På figur 3 ses eksempel på 16 haner, som er en ombygget container, hvor siden kan åbnes og personalet kan sælge drikkevarer til kunder i terræn.



Figur 3: eksempel på containerbar

2.3 F.C København merchandise

Der sælges merchandise fra 20 fods container til personer i det fri. Der er kun personale inde i containeren.



Figur 4: eksempel på containere med merchandise

2.4 Sponsor- og børneområde

Sponsor- og børneområde indeholder 3 penna baner, hoppeborg og oppustelig dartskeive, som kan ses Figur 5. De oppustelige dele er certificeret og certifikater vedlægges i Appendiks 2: Certifikater på oppustelige dele.



Figur 5: Eksempler på indhold i Sponsor- og børneområde

3 Afstandskrav

Det midlertidige salgsområde er opdelt i flere salgsområder mindre end 1.000 m², med en indbyrdes afstand på mere end 10,0 m. Alle salgsområder er placeret mere end 5,0 m fra skel (dog ikke mellem de 2 matrikler der udgør parkeringspladsen – der betragtes som en ejendom).

4 Opvarmning

Opvarmning af salgsboder må kun ske med elvarme og F-gasanlæg.

5 Anvendelse af kogeapparater og anvendelse af åben ild

Anvendelse af kogeapparater skal så vidt muligt ske i form af apparater der er tilsluttet elnettet. Ved anvendelse af apparater, der drives af gas, væsker eller fast stof, skal kogeapparaterne være godkendt til dette, og placeres så risikoen for at en brand opstår mindskes.

6 F-gas

Anvendelse af F-gas, herunder gas-griller og opvarmning, i salgsboder må ske i felter på 1.000 m², hvor der også er andre salgsboder under forudsætning af at:

- Der højst anvendes 1 gasflaske pr. kogeapparat/grill
- Gasflasker ikke har en tilladelig fyldning på mere end 11 kg
- Eventuelle reservegasflasker opstilles i det fri
- Gasflasker sikres mod påkørsel og placeres oprejst
- Gasflasker med en tilladelig fyldning på over 11 kg skal anbringes i det fri, afskærmet fra publikum
- At det samlede gasoplag pr. felt på 1000 m² højst er på 100 gasoplagsenheder

Hvis ovenstående ikke opfyldes, henvises der til Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for gasser.

Bål eller griller (typisk kulgriller), hvor der anvendes fast stof, skal placeres jf. Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v. (afbrændingsbekendtgørelsen) samt Beredskabsstyrelsens vejledning hertil, der bl.a. indeholder vejledende afstande fra bål.

7 Håndslukningsudstyr

På salgsområder skal der opsættes trykvandslukkere eller håndsprøjtebatterier samt branddaskere, såfremt arealet er udlagt på græs, så der alle steder er højst 30 m til nærmeste enhed.

I salgsboder med rumopvarmning, kogeapparater og lign. skal der opsættes mindst en egnet håndildslukker og et brandtæppe ved alle udgange til friområder.

Håndildslukkere skal placeres, så de er synlige, let tilgængelige og forsynet med skilte, hvilket skal sikre, at placeringen af håndildslukkere hurtigt kan identificeres, og at håndildslukkere hurtigt kan anvendes i tilfælde af brand.

Håndildslukkere skal være i overensstemmelse med *Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 190 af 19. februar 2015 med senere ændringer, om indretning m.v. af trykbærende udstyr*.

Med hensyn til slukningsevne skal håndildslukkere, der opsættes, følge kravene i DS/EN 3 serien.

8 Redningsberedskabets indsatsmuligheder

Redningsberedskabets indsatsmuligheder for Parken ændres ikke ved arrangementet. Brandveje rundt om Parken friholdes i sin fulde bredde på 6 m. Fra denne brandveje er det muligt at dække helle arrangementsområdet med en slangelængde på højst 80 m.

9 Drifts-, kontrol- og vedligeholdelse

Arrangementet er underlagt BR18, § 156, stk. 1, nr. 1 og 2.

Nedenstående er udarbejdet iht. Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand, Kapitel 7: Drift-, kontrol- og vedligeholdelse af brandforhold i og ved bygninger.

9.1 Ordensregler salgsområder

Følgende ordensregler skal efterleves, og alle der har tilknytning skal orienteres om ordensreglerne:

- Friområder holdes frie for udstillede varer, oplag m.v.
- Salgsboders bagområder skal afspærres forsvarligt for publikum.
- Brug af åben ild er forbudt undtagen på særligt indrettede områder.
- Brændbart affald skal anbringes i affaldscontainere af svært antændeligt materiale.
- Affaldscontainere skal tømmes efter behov, dog mindst 1 gang om dagen.
- Der kan altid i eller ved den enkelte salgsbod placeres én affaldscontainer med et rumindhold på højst 1 m³ til brug for mindre mængder af affald, herunder brændbart affald.
- Motorkøretøjer må ikke parkeres i salgsområder. Undtaget herfra er et motorkøretøj, med direkte tilknytning til salgsboden. Motorkøretøjer, der fungerer som salgsboder, skal medregnes i antallet.

9.2 Ordensregler om forebyggelse af brand

- Vær forsigtig med anvendelse af åben ild.
- Levende lys og dekorationer skal anbringes på ubrændbart og stabilt underlag og i god afstand fra gardiner og andet brændbart materiale. Tændte lys skal holdes under opsyn.
- Tobaksrygning må ikke finde sted i salgsboder.
- Tobaksaffald skal opsamles i ubrændbare beholdere med låg. Beholderne må kun benyttes til dette formål.
- Affaldssække og lignende skal dagligt fjernes og anbringes i et særligt affaldsrum eller i en container.
- Kaffemaskiner, strygejern og lignende elektriske apparater skal altid afbrydes ved stikkontakten efter brug.
- Brandfarlige væsker (f.eks. benzin, petroleum, acetone og sprit) skal anvendes med forsigtighed og opbevares i tillukkede beholdere.
- Flugtvejsdøre må ikke spærres, og der må ikke anbringes genstande eller effekter i flugtveje og på trapper.
- Brandslukningsmateriellet skal holdes frit tilgængeligt.

9.3 Brand- og evakueringsinstruks

Brand- og evakueringsinstruks fremgår af Appendiks 1: Brand og evakueringsinstruks og skal ophænges steder, hvor personalet færdes.

Arrangøren skal sikre, at der er personale til at tage imod redningsberedskabet. Personale skal være instrueret i denne opgave, der ligeledes fremgår af Brand- og evakueringsinstruksen.

Personalet skal assistere beredskabet med informationer om evakueringen, igangsatte tiltag fra personalets side, guide beredskabet hen til området mv.

9.4 Instruks/uddannelse af personale

Personalet skal instrueres i ordensregler, ordensregler om forebyggelse af brand, brand- og evakueringsinstruks, herunder placering, brandveje skal friholdes, samt placering og brug af brandslukningsmateriel.

Personalet bør have deltaget i et kursus i elementær brandbekæmpelse.

9.5 Ledningsføring

Ledningsføring, der ligger oven på terræn og som krydser adgangsvejen/flugtvej, skal enten forsænkes, eller der skal etableres kiler, hvor hældning ikke er større end svarende 10 % (1:10).

9.6 Personale

Arrangøren eller den driftsansvarlige skal sørge for, at der altid er personale til stede for at sikre, at salgsområder er indrettet brandmæssigt forsvarligt, og friområder holdes frie og ryddelige, så der sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand.

Appendiks 1: Brand og evakueringsinstruks

BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS

Varsling

Personale/vagter varsler personer i det brandramte område via megafoner.

Alarmering

Redningsberedskabet alarmeres ved at ringe 1-1-2 og oplys:

Hvad er der sket?

Adressen: Øster Alle 44, parkeringspladsen foran tribune B i Parken

Er der tilskadekomne? Hvor mange?

Evakuering

Personalet/vagter sikre, at personer stille og roligt forlader området, evt. med samlingspunkt i fælledparken.

Redning/slukning

Der skal iværksættes redning- og slukningsarbejde, forudsat at det skønnes sikkert og muligt.

Personer som er i umiddelbar fare skal bringes i sikkerhed.


Ved mindre brand slukkes med håndslukningsudstyr.

Branden slukkes ved at sprøjte på det brændende materiale, ikke røg og flammer.

Information af redningsberedskabet

Redningsberedskabet skal ved ankomsten straks underrettes om brandstedets beliggenhed, om brandens omfang samt om eventuelle personer, der ikke er kommet i sikkerhed.

Appendiks 2: Certifikater på oppustelige dele



Certificate Of Conformity to EN14960:2013

This certificate relates only to the individual product detailed below. It confirms that at the time of manufacture this product conforms to EN14960.

To remain compliant this product must be tested annually.

To book your test please call 01179 414 918 or visit www.airquee.co.uk for more information

This is the test certificate for your new inflatable. Please keep this in a safe place. This is valid for one year from the date below.

Product: A Frame With Lion Head
Serial No: P28399
Code: AQ5956
Valid From: 24.02.2017
Certificate Number: P28399
Tag No:

Product dimensions (m)			
H	W	D	
6.35	6.75	6.85	
User Heights			
1	1.25	1.5	1.8
User numbers			
23	17	14	11

Unit Weight: 200 kg, Total 221 kg

Structure	Pass	Fail	N / A
1 Security of Seams	x		
2 Stitching	x		
3 Anchor Points	x		
4 Anchor Accessories	x		
5 Walls & Towers	x		
6 Blower Tube(s)	x		
7 Zip	x		
8 Fabric Flame Retardant	x		
9 Fabric Strength	x		
10 Step / Ramp Size	x		
11 Grounding	x		
12 Sharp Angles	x		
13 Stability	x		
14 Ropes			x
15 Artwork	x		
16 Air Loss Points	x		
17 Water Gauge Pressure (WGP)	x		
18 Fall Off Height (FOH)	x		
19 Trough depth	x		
20 Thread	x		
21 Netting	x		
22 Entrapment	x		
23 Deflation / Evacuation Time	x		
24 Windows			x
25 Markings	x		
26 Identification	x		

Notes :	
Material = gloss 630g + 450g pvc	
Anchor points= 15 pcs / triangles	
Inside wall height = 1.79 m	Position= 1 pc on rear
Blower tube length= 1.47 m	
Zips= 2 pcs (velcro flap+non return flap)	
Platform height = 0.71 m	Step depth= 1.16 m
Artwork= printed + laq UV	
WGP= 4.6 inch	
Fall of height= 0.52 m	
Netting= black scrim fixed	Roof= white 450g pvc

Totally Enclosed Structures	Pass	Fail	N / A
27 Exits			
28 Exit Markings			
29 Lighting Supports			
30 Emergency Lighting			
31 Deflation Speed			
32 User Area Pressure			

Notes :	

Slides	Pass	Fail	N / A
33 Wall Heights			
34 Run Out			
35 Clamber step			
36 Slide Sheet			


Notes :	

Blower	Pass	Fail	N / A
37 Size & Type	x		
38 Inlet & Outlet Mesh			
39 Cable & Plug			
40 Casing & Impeller			
41 Pat Test			
42 Return Flap			

Notes :	
Blower = power= 1* 1.5HP	

Angel & co APS
 RPI Annual Inflatable Inspector
 Date of Test:
 9/5/2018

Duel House
 Llandowlais Street
 Cwmbran NP44 7XB
 Tel: 01179 414 918
 Fax: 01179 414 919
 Email:
 sales@airquee.co.uk



Kontroltest for særlige forlystelsesapparater

Kontroltest for forlystelsesapparat: (navn/type og ID-nr.)

FCK Lion / 118-29568.01

Ovennævnte forlystelsesapparat er i dag synet til sikring af, at der ikke er foretaget ændringer i den godkendte konstruktion, at det er forsvarligt vedligeholdt, og at det i øvrigt ikke frembyder fare for publikum eller for det personale, der skal betjene det.

Dato for synet: 08-07-2019



Tlf. 43 25 00 00

Park Allé 345

DK-2605 Brøndby

Synsvirksomhedens underskrift og
stempel/mærke

*Retningslinierne for brugen af det pågældende forlystelsesapparat
og personalets anvisninger bør altid følges.*

Inspektionsrapport

Verifikation og Inspektion - Inspektionsorgan Type A

Park Allé 345 - 2605 Brøndby - Danmark - Tlf. 43 25 00 00 - Fax. 43 25 00 10

Inspektion af Forlystelser

Rapport nr. 119-29904.1

Rekvirent/Ejer:

Parken sport & entertainment A/S

Per Henriks Lings A 2100 København Ø

Opstillingssted:

FCK

Særlig forlystelsesapparat med særlig risiko: Nej

Forlystelsens nr.: 118-29568.01

Forlystelsens navn: FCK Lion

Forlystelses type: Oppustelige legeredskaber

Inspektionsdato: 2019-07-08

Inspektions type: Periodisk inspektion.

Ovennævnte offentlige forlystelsesapparat er synet i henhold til BEK nr. 502 af 17/06/2005, om offentlige forlystelser samt gældende ændringer. Inspektionen er udført i henhold til ovenstående primært med referencen til følgende standarder og instruktioner:

DS/EN 14960:2013 - Oppustelig legeredskaber - Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

Inspektionsresultat på basis af tjekliste: TL-07

Inspektions resultat:

Forlystelsen skønnes ikke at udgøre en risiko for publikum eller det personale der betjener den

Forlystelsen er fundet i overensstemmelse med ovenstående standarder.

Bemærkninger:

Ingen bemærkninger i forbindelse med rapporten.

Anvendt udstyr:

Trykmåler S-8.017

Anvendt underleverandør: [X] - Ingen

Underleverandør ydelse:

Inspektør: Ivan Jørgensen

Dato

2019-07-08

Erklæring må kun gengives i uddrag med FORCE Technologys skriftlige tilladelse.



Init.

IAJ



Inspektionsresultaterne gælder udelukkende for de inspicerede emner. FORCE Technologys "Almindelige betingelser" er en integreret del af vor ydelse.

Inspektions Resultat og Bilag

Inspektions resultat.	Dato. / Rapport nr. / inspektør
Forlystelsen er synet og fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse <input checked="" type="checkbox"/>	Dato: 02-07-2018 118-29568.001-1 FORCE Technology Park Alle 345 2605 Brøndby.
Forlystelsen er synet, og skønnes ikke i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse. Når de i inspektionsrapporten anførte anmærkninger, er efterkommet, skal der foretages ny inspektion, inden forlystelsen anvendes som offentlig forlystelse. <input type="checkbox"/>	Inspektør: XSRA <i>Søren Rosen</i>
Forlystelsen er synet og fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse <input checked="" type="checkbox"/>	119-29904.1 8-7-2019
Forlystelsen er synet, og skønnes ikke i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse. Når de i inspektionsrapporten anførte anmærkninger, er efterkommet, skal der foretages ny inspektion, inden forlystelsen anvendes som offentlig forlystelse. <input type="checkbox"/>	 Tlf. 43 26 70 00 Park Alle 345 DK-2605 Brøndby Ivan Jørgensen <i>Ivan Jørgensen</i>
Forlystelsen er synet og fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse <input checked="" type="checkbox"/>	121-29915.1 23 JULI 2021
Forlystelsen er synet, og skønnes ikke i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse. Når de i inspektionsrapporten anførte anmærkninger, er efterkommet, skal der foretages ny inspektion, inden forlystelsen anvendes som offentlig forlystelse. <input type="checkbox"/>	 Tlf. 43 25 00 00 Park Alle 345 DK-2605 Brøndby Jeppe Dahlstrand <i>Jeppe Dahlstrand</i>
Forlystelsen er synet og fundet i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse <input type="checkbox"/>	
Forlystelsen er synet, og skønnes ikke i tilfredsstillende stand til anvendelse som offentlig forlystelse. Når de i inspektionsrapporten anførte anmærkninger, er efterkommet, skal der foretages ny inspektion, inden forlystelsen anvendes som offentlig forlystelse. <input type="checkbox"/>	

Manufacturer's Safety and Quality Assurance Certificate

This certificate relates only to the individual product detailed below.
Visit www.airquee.com for more information.

This is the test certificate for your new inflatable. Please keep this in a safe place. This is valid for one year from the date below.

Product: 4.5M Kick n' Stick Dual Upright
Serial No: P33323
Code: AQ5808
Valid From: 27.04.2018
Certificate Number: P33323
Tag No:

Product Dimensions (m)			
H	W	D	
4.5	4.6	3.8	
User Height (m)			
1	1.25	1.5	1.8
Number of Users			
-	-	-	-

Unit Weight: 43 kg, Total 58 kg

Structure	Pass	Fail	N / A
1 Security of Seams	x		
2 Stitching	x		
3 Anchor Points	x		
4 Anchor Accessories	x		
5 Walls & Towers			x
6 Blower Tube(s)	x		
7 Zip	x		
8 Fabric Flame Retardant	x		
9 Fabric Strength	x		
10 Step / Ramp Size			x
11 Grounding			x
12 Sharp Angles	x		
13 Stability	x		
14 Ropes	x		
15 Artwork	x		
16 Air Loss Points	x		
17 Water Gauge Pressure (WGP)	x		
18 Fall Off Height (FOH)			x
19 Trough depth			x
20 Thread	x		
21 Netting			x
22 Entrapment	x		
23 Deflation / Evacuation Time			x
24 Windows			x
25 Markings			x
26 Identification	x		

Notes :
Material = gloss 450g pvc
Anchor points = 2 pcs / metal rings + 8 pcs / metal triangles Supplied anchor pegs = 10 pcs, 400 mm* 18 mm
Blower tube length = 1.46 m Position = 1 pc on left side, 1 pc on right side Zip = 2 pcs (exterior velcro flap + interior non-return flap)
Ropes = 2* 6m, diam. 6 mm - white Artwork = printed (laminated, UV resistant)
WGP = 5.4 inch

Totally Enclosed Structures	Pass	Fail	N / A
27 Exits			x
28 Exit Markings			x
29 Lighting Supports			x
30 Emergency Lighting			x
31 Deflation Speed			x
32 User Area Pressure			x

Notes :

Slides	Pass	Fail	N / A
33 Wall Heights			x
34 Run-out			x
35 Clamber step			x
36 Slide Sheet			x

Notes :

Blower	Pass	Fail	N / A
37 Size & Type	x		
38 Inlet & Outlet Mesh	x		
39 Cable & Plug	x		
40 Casing & Impeller	x		
41 Pat Test			x
42 Return Flap	x		

Notes :
Blower = 1* 1.5 HP Accessories = 1* carslberg shoot out velcro sheet + 1* dartboard velcro target sheet + + 1* hand pump + 3* velcro football + 3* football + 1* collecting stick

DEAK LORANT

RPII Annual Inflatable Inspector



Date of Test: 25.04.2018

Duel House
Llandowlais Street
Cwmbran NP44 7XB
Tel: 01179 414 918
Fax: 01179 414 919
Email:
sales@airquee.co.uk



Bilag 2.c – Brandteknisk dokumentation, Lille set-up

Parken – Fan miljø Pop up events

Meddelelse om midlertidigt salgsområde til flere end 150 pers.
Parken, Sport & Entertainment A/S

Dato: 12. september 2022

Indhold

1	Indledning.....	2
2	Midlertidigt salgsområde.....	2
2.1	Foodtrucks.....	3
2.2	Klapbar og 16 haner.....	4
2.3	F.C København merchandise.....	5
2.4	Sponsor- og børneområde.....	5
3	Opvarmning.....	6
4	Anvendelse af kogeapparater og anvendelse af åben ild.....	6
5	F-gas.....	6
6	Håndslukningsudstyr.....	6
7	Redningsberedskabets indsatsmuligheder.....	7
8	Drifts-, kontrol- og vedligeholdelse.....	7
8.1	Ordensregler.....	7
8.2	Ordensregler om forebyggelse af brand.....	7
8.3	Brand- og evakuerings instruks.....	8
8.4	Instruks/uddannelse af personale.....	8
8.5	Ledningsføring.....	8
8.6	Personale.....	8
	Appendiks 1: Brand og evakueringsinstruks.....	9

1 Indledning

Dette notat indeholder oplysninger til brug for meddelelse om midlertidigt salgsområde til flere end 150 personer. Notatet er en meddelelse af midlertidigt salgsområde til flere end 150 personer iht. BR18, § 6f, stk. 1, nr. 2.

Parken, Sport og Entertainment (Parken) ønsker at anvende parkeringsområdet uden for tribune B, på adressen Øster allé 44-46, matrikel nr. 6152 og 6176 Udenbys Klædebo Kvarter, København (begge matr. er ejet af Parken og betragtes derfor ift. arrangementet som én matrikel vedr. afstande til skel), til midlertidigt salgsområde til flere end 150 personer, før og efter superligakampe i Parken. Salgsområdet anvendes ikke samtidig med superligakampe i Parken, da salgsområdet er beregnet for dem, der skal til superligakamp i Parken.

Nedenstående notat er udarbejdet iht. BR18 af 01/07-2022, Bilag 11 til bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand, version 1.1 af 23/04-2021 og kapitel 7 i bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand, version 1.1 af 04/03-2021.

2 Midlertidigt salgsområde

Salgsområderne indeholder:

- 2.1 Foodtrucks, hvor personale sælger mad til gæster på terræn.
- 2.2 Klapbar og , hvor personale sælger drikkevarer til gæster på terræn.
- 2.3 F.C. København merchandise container, hvor personale sælger merchandise til personer uden for teltet i det fri.

Derudover er der opsat toiletter, borde og bænke samt et sponsor- og børneområde som ikke er salgsområder:

- 2.4 Sponsor- og børneområde indeholdende følgende:
 - Penna baner

Området er ikke indhegnet ifm. arrangementet, og områdes eksisterende flugtvejsmuligheder er derfor ikke begrænset af arrangementet. Arrangementets faste inventar udgør mindre arealer end der normalt er forbeholdt parkering. Arrangementet har derfor ikke indvirkning på området/Parkens flugtvejsforhold.

2.1 Foodtrucks

På figur 1 ses eksempel på foodtruck, hvorfra personale sælger mad og drikke til kunder i terræn.



Figur 1: Eksempel på foodtruck

Der er 2 forskellige typer af foodtrucks:

Tabel 1: Informationer over foodtruck

	Foodtruck 1	Foodtruck 2
Antal	3	2
Mål	6 m x 2,5 m	6 m x 2,5 m
Gas	1 x 11 kg F-gas	1 x 11 kg F-gas
Strøm	16 – 32A	16 – 32A
Åben ild	Nej	Ja - Kød steges udenfor på en stor kul-grill
Opvarmning	Nej	Nej

2.2 Klapbar og 16 haner

På figur 2 ses et eksempel på en klapbar, hvorfra personalet sælger drikkevarer til kunder i terræn.



Figur 2: Eksempel på klapbar

På Figur 3 ses eksempel på 16 haner, som er en ombygget container, hvor siden kan åbnes og personalet kan sælge drikkevarer til kunder i terræn.



Figur 3: eksempel på containerber

2.3 F.C København merchandise

På Figur 4 ses eksempel merchandisebod, som er en ombygget container på 20 fod, hvorfra der sælges merchandise til personer i det fri. Der er kun personale inde i containeren.



Figur 4: eksempel på container med merchandise

2.4 Sponsor- og børneområde

Sponsor- og børneområde indeholder 3 penna baner som kan ses på Figur 5.



Figur 5: Eksempler på penna bane

3 Opvarmning

Opvarmning af salgsboder må kun ske med elvarme og F-gasanlæg.

4 Anvendelse af kogeapparater og anvendelse af åben ild

Anvendelse af kogeapparater skal så vidt muligt ske i form af apparater der er tilsluttet elnettet. Ved anvendelse af apparater, der drives af gas, væsker eller fast stof, skal kogeapparaterne være godkendt til dette, og placeres så risikoen for at en brand opstår mindskes.

5 F-gas

Anvendelse af F-gas, herunder gas-griller og opvarmning, i salgsboder må ske i felter på 1.000 m², hvor der også er andre salgsboder under forudsætning af at:

- Der højst anvendes 1 gasflaske pr. kogeapparat/grill
- Gasflasker ikke har en tilladelig fyldning på mere end 11 kg
- Eventuelle reservegasflasker opstilles i det fri
- Gasflasker sikres mod påkørsel og placeres oprejst
- Gasflasker med en tilladelig fyldning på over 11 kg skal anbringes i det fri, afskærmet fra publikum
- At det samlede gasoplæg pr. felt på 1000 m² højst er på 100 gasoplagsenheder

Hvis ovenstående ikke opfyldes, henvises der til Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for gasser.

Bål eller griller (typisk kulgriller), hvor der anvendes fast stof, skal placeres jf. Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v. (afbrændingsbekendtgørelsen) samt Beredskabsstyrelsens vejledning hertil, der bl.a. indeholder vejledende afstande fra bål.

6 Håndslukningsudstyr

På salgsområder skal der opsættes trykvandslukkere eller håndsprøjtebatterier samt branddaskere, såfremt arealet er udlagt på græs, så der alle steder er højst 30 m til nærmeste enhed.

I salgsboder med rumopvarmning, kogeapparater og lign. skal der opsættes mindst en egnet håndildslukker og et brandtæppe ved alle udgange til friområder.

Håndildslukkere skal placeres, så de er synlige, let tilgængelige og forsynet med skilte, hvilket skal sikre, at placeringen af håndildslukkere hurtigt kan identificeres, og at håndildslukkere hurtigt kan anvendes i tilfælde af brand.

Håndildslukkere skal være i overensstemmelse med *Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 190 af 19. februar 2015 med senere ændringer, om indretning m.v. af trykbærende udstyr.*

Med hensyn til slukningsevne skal håndildslukkere, der opsættes, følge kravene i DS/EN 3 serien.

7 Redningsberedskabets indsatsmuligheder

Redningsberedskabets indsatsmuligheder for Parken ændres ikke ved arrangementet. Brandveje rund om Parken friholdes i sin fulde bredde på 6 m. Fra denne brandveje er det muligt at dække helle arrangementsområdet med en slangelængde på mindre end 80 m.

8 Drifts-, kontrol- og vedligeholdelse

Arrangementet er underlagt BR18, § 156, stk. 1, nr. 2.

Nedenstående er udarbejdet iht. Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand, Kapitel 7: Drift-, kontrol- og vedligeholdelse af brandforhold i og ved bygninger.

8.1 Ordensregler

Følgende ordensregler skal efterleves, og alle der har tilknytning skal orienteres om ordensreglerne:

- Friområder holdes frie for udstillede varer, oplag m.v.
- Salgsboders bagområder skal afspærres forsvarligt for publikum.
- Brug af åben ild er forbudt undtagen på særligt indrettede områder.
- Brændbart affald skal anbringes i affaldscontainere af svært antændeligt materiale.
- Affaldscontainere skal tømmes efter behov, dog mindst 1 gang om dagen.
- Der kan altid i eller ved den enkelte salgsbod placeres én affaldscontainer med et rumindhold på højst 1 m³ til brug for mindre mængder af affald, herunder brændbart affald.
- Motorkøretøjer må ikke parkeres i salgsområder. Undtaget herfra er et motorkøretøj, med direkte tilknytning til salgsboden. Motorkøretøjer, der fungerer som salgsboder, skal medregnes i antallet.

8.2 Ordensregler om forebyggelse af brand

- Vær forsigtig med anvendelse af åben ild.
- Levende lys og dekorationer skal anbringes på ubrændbart og stabilt underlag og i god afstand fra gardiner og andet brændbart materiale. Tændte lys skal holdes under opsyn.
- Tobaksrygning må ikke finde sted i salgsboder.
- Tobaksaffald skal opsamles i ubrændbare beholdere med låg. Beholderne må kun benyttes til dette formål.
- Affaldssække og lignende skal dagligt fjernes og anbringes i et særligt affaldsrum eller i en container.
- Kaffemaskiner, strygejern og lignende elektriske apparater skal altid afbrydes ved stikkontakten efter brug.
- Brandfarlige væsker (f.eks. benzin, petroleum, acetone og sprit) skal anvendes med forsigtighed og opbevares i tillukkede beholdere.
- Flugtvejsdøre må ikke spærres, og der må ikke anbringes genstande eller effekter i flugtveje og på trapper.
- Brandslukningsmateriellet skal holdes frit tilgængeligt.

8.3 Brand- og evakuerings instruks

Brand- og evakueringsinstruks fremgår af Appendiks 1: Brand og evakueringsinstruks og skal ophænges steder, hvor personalet færdes.

Arrangøren skal sikre, at der er personale til at tage imod redningsberedskabet. Personale skal være instrueret i denne opgave, der ligeledes fremgår af Brand- og evakueringsinstruksen.

Personalet skal assistere beredskabet med informationer om evakueringen, igangsatte tiltag fra personalets side, guide beredskabet hen til området mv.

8.4 Instruks/uddannelse af personale

Personalet skal instrueres i ordensregler, ordensregler om forebyggelse af brand, brand- og evakueringsinstruks, herunder placering, brandveje skal friholdes, samt placering og brug af brandslukningsmateriel.

Personalet bør have deltaget i et kursus i elementær brandbekæmpelse.

8.5 Ledningsføring

Ledningsføring, der ligger oven på terræn og som krydser adgangsvejen/flugtvej, skal enten forsænkes, eller der skal etableres kiler, hvor hældning ikke er større end svarende 10 % (1:10).

8.6 Personale

Arrangøren eller den driftsansvarlige skal sørge for, at der altid er personale til stede for at sikre, at salgsområder er indrettet brandmæssigt forsvarligt, og friområder holdes frie og ryddelige, så der sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand.

Appendiks 1: Brand og evakueringsinstruks

BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS

Varsling

Personale/vagter varsler personer i det brandramte område via megafoner.

Alarmering

Redningsberedskabet alarmeres ved at ringe 1-1-2 og oplys:

Hvad er der sket?

Adressen: Øster Alle 44, parkeringspladsen foran tribune B i Parken

Er der tilskadekomne? Hvor mange?

Evakuering

Personalet/vagter sikre, at personer stille og roligt forlader området, evt. med samlingspunkt i fælledparken.

Redning/slukning

Der skal iværksættes redning- og slukningsarbejde, forudsat at det skønnes sikkert og muligt.

Personer som er i umiddelbar fare skal bringes i sikkerhed.

Ved mindre brand slukkes med håndslukningsudstyr.

Branden slukkes ved at sprøjte på det brændende materiale, ikke røg og flammer.

Information af redningsberedskabet

Redningsberedskabet skal ved ankomsten straks underrettes om brandstedets beliggenhed, om brandens omfang samt om eventuelle personer, der ikke er kommet i sikkerhed.