Screening af skoletoiletter

Indhold

Screening af skoletoiletter 3
Skoler med Begrænset Behov 5
Skoler med Moderat Behov 10
Skoler med Omfattende Behov 17
Kapacitetsudvidelser på de 15 skoler fra BU24 37

Screening af skoletoiletter

Rapporten præsenterer data om kapacitet og tilstand for skoletoiletterne på alle de københavnske skoler, baseret på undersøgelser og vurderinger fra 2024-2025.

Screeningen er gennemført ved en fysisk besigtigelse af elevtoiletter samt samtaler med skoleledere og relevant personale med fokus på drift og pædagogiske indsatser. Screeningen omfatter udelukkende elevtoiletter på skolerne. Toiletter, der deles mellem skole og KKFO, er inkluderet i vurderingen.

Skolerne vurderes ud fra to separate kriterier – kapacitet og tilstand – uden en samlet score.

Vurdering af toiletternes tilstand følger forvaltningens 'Guide til renovering af skoletoiletter' og Funktionsprogrammet for skoler og KKFO. Specialskoler indgår med udgangspunkt i funktionsprogrammet for specialklasser og specialskoler samt skolernes egne særlige forhold.

Skolerne er inddelt efter tre kategorier:

- **Grøn** (begrænset behov): Toiletterne fremstår i bedre stand og kræver kun mindre justeringer af inventar – typisk nybyggede eller nyligt renoverede skoler. I alt indgår 8 skoler i denne kategori.
- **Gul** (moderat behov): Toiletterne har mindre mangler og kan bringes op på et tilfredsstillende niveau med lettere renoveringstiltag, som f.eks. maling, reparationer, udskiftning af døren, belysningsarmaturer, sanitetsudstyr, synlig VVS og udsugningsventiler. I alt indgår 11 skoler i denne kategori.
- **Rød** (omfattende behov): Toiletterne er i ringe stand og kræver omfattende renovering, herunder f.eks. udskiftning af sanitet, omlægning af VVS, gulvbehandling, forbedret ventilation og lydisolering mv. I alt indgår 38 skoler i denne kategori.

Skolernes behov for kapacitetsudvidelse, beror på forvaltningens anbefalinger om et gennemsnit på **1,5-2,3 elevtoiletter pr. klasse**. Den øvre grænse for anbefalingen tager afsæt i funktionsprogrammets nuværende arealparadigme, som bygger på Sundhedsstyrelsens tidligere anbefalinger. Her anbefales det, at der bør være:

- Min. 1 toilet pr. 10 børn i daginstitutioner og i de små skoleklasser.
- Min. 1 toilet pr. 15 børn for større børn (10-års-alderen og opefter), hvilket svarer til Arbejdstilsynets regler for de ansatte.

Den nedre grænse på **1,5 toiletter pr. klasse** tager højde for, at eksisterende skoler ikke nødvendigvis er opført efter de nyeste funktionsprogrammer. Der findes på nuværende tidspunkt ingen skoler, der inden 2030, er bygget efter funktionsprogrammer med højere anbefalinger end 1,5 toiletter pr. klasse. **Screeningen fastslår at 31 skoler har et minimum på 1,5 toiletter pr. klasse, mens 41 skoler har færre**. Kapaciteten på de enkelte skoler, fremgår i oversigten over skolerne.

Kapacitet og funktioner på **specialskolerne** varierer fra almene skoler. Anbefalingerne ift. kapacitet er **1 toilet pr. gruppe**, hvor en gruppe ca. svarer til 8 elever. Funktionerne afhænger af elevernes behov. På skoler med

bevægelseshæmmede elever og/eller elever i kategori 4 kan der f.eks. være krav om bruser på toiletterne samt plads til, at personalet kan assistere

Økonomi til kapacitetsudvidelser er angivet ud fra eksisterende byggemasse, og derfor er nye toilettilbygninger ikke medtaget i udregningerne.

Foruden kapaciteten blev der under screeningen også set på placeringen af toiletterne. Dette er gjort med henblik på prioritering af fremtidige kapacitetsudvidelser. Skoler, hvor store dele af kapaciteten f.eks. er placeret i gården, vil det være relevant at se på etabling af toiletter tætter på basislokalerne.

Resultatet giver Børne- og Ungdomsforvaltningen et strategisk overblik til prioritering af midler til kapacitetsudvidelser og renoveringer, som understøtter realiseringen af de politiske mål om bedre toiletforhold på skolerne i 2030

Screeningsresultaterne er inddelt efter toiletternes tilstand. Først præsenteres en oversigt over skoler i grøn kategori med et begrænset behov. Derefter følger skoler i gul kategori med et moderat behov, og herefter de røde kategorier, som har et omfattende behov. Til sidst er der en oversigt over de 15 skoler fra BU24, hvor 9 af disse har behov for kapacitetsudvidelser og derfor indgår i toiletplanen.

Skoler med Begrænset Behov

Arena Skole og Fritid

European School CPH

Kalvebod Fælled Skole

Nordøstamager Skole

Nørre Fælled Skole

Skolen ved Dybbølsbro

Sluseholmen Skole

Tingbjerg Skole

Arena Skole og Fritid

Toiletterne på skolen vurderes til at have brug for:
Begrænset renovering

Adresse: Hannemanns Allé 30A, 2300 København S

Distrikt: Amager

Byggeår: 2025

Screening dato: Skolen er ikke screenet, da bygningen endnu ikke er ibrugtaget. Vurderinger sker på baggrund af dispositionsforlag.

Kapacitet	**Antal**	**Spor/årgang**
1,5 toilet pr. klasse	60 elevtoiletter	4 spor/10 årgange

Bemærkninger: Da byggeriet er bygget med afsæt i tidligere udgave af funktionsprogrammet, vil der være få mangler jf. nyeste udgave af funktionsprogram som f.eks. låse, placering af inventar mm.

Økonomi

Estimeret pris renovering:	0,6 mio. kr.
Samlet estimeret pris:	0,6 mio. kr.

European School CPH

Toiletterne på skolen vurderes til at have brug for:
Begrænset renovering

Adresse: Ny Carlsberg Vej 99, 1799 København V

Distrikt: Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave

Byggeår: 2018

Screening dato: 8. november 2024

Kapacitet	**Antal**	**Klasser**
1,8 toilet pr. klasse	66 elevtoiletter	36

Bemærkninger: Skolen er fra 2018 og har velfungerende toiletter, det vurderes derfor at der kun er behov for begrænset renovering, hvor der bl.a. er fokus på døre med indkik, samt justering af inventar.

Økonomi

Estimeret pris renovering:	0,6 mio. kr.
Samlet estimeret pris:	0,6 mio. kr.

Kalvebod Fælled Skole

Toiletterne på skolen vurderes til at have brug for:
Begrænset renovering

Adresse: Else Alfelts Vej 2, 2300 København S

Distrikt: Amager

Byggeår: 2018

Screening dato: 20. november 2024

Kapacitet	**Antal**	**Spor/årgang**
2,1 toilet pr. klasse	63 elevtoiletter	3 spor/10 årgange

Bemærkninger: Enkelte justeringer ift. inventar, samt udskiftning af låse mhp. at skabe tryghed, samt udskiftning af døre til forrum til døre med indkik.

Økonomi

Estimeret pris renovering:	0,6 mio. kr.
Samlet estimeret pris:	0,6 mio. kr.

Nordøstamager Skole

Toiletterne på skolen vurderes til at have brug for:
Begrænset renovering

Adresse: Holmbladsgade 117, 2300 København S

Distrikt: Amager

Byggeår: 2023

Screening dato: 24. februar 2025

Kapacitet	**Antal**	**Spor/årgang**
2,0 toilet pr. klasse	61 elevtoiletter	3 spor/10 årgange

Bemærkninger: Enkelte justeringer ift. inventar, samt udskiftning af låse mhp. at skabe tryghed.

Økonomi

Estimeret pris renovering:	0,6 mio. kr.
Samlet estimeret pris:	0,6 mio. kr.

Nørre Fælled Skole

Toiletterne på skolen vurderes til at have brug for:
Begrænset renovering

Adresse: Biskop Krags Vænge 7, 2100 København Ø

Distrikt: Nørrebro – Bispebjerg

Byggeår: 1932

Renovering/HHR:2025

Screening dato: 3. december 2024.

Kapacitet	**Antal**	**Spor/årgang**
2,1 toilet pr. klasse	41 elevtoiletter	2 spor/10 årgange

Bemærkninger: Skolens toiletter indgår alle i renoveringen, hvorfor det vurderes at der kun er behov for begrænset renovering. Begrænset besigtigelse, da skolen er under renovering.

Økonomi

Estimeret pris renovering:	0,4 mio. kr.
Samlet estimeret pris:	0,4 mio. kr.

Skolen Ved Dybbølsbro

Toiletterne på skolen vurderes til at have brug for:
Begrænset renovering

Adresse: Skelbækgade 19, 1717 København V

Distrikt: Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave

Byggeår: 2025

Screening dato: ikke screenet, indviet 25. april 2025.

Kapacitet	**Antal**	**Spor/årgang**
1,5 toilet pr. klasse	56 elevtoiletter	3 spor/10 årgange

Bemærkninger: Da byggeriet er bygget med afsæt i tidligere udgave af funktionsprogrammet, vil der være få mangler jf. nyeste udgave af funktionsprogram som fx låse, placering af inventar mm.

Økonomi

Estimeret pris renovering:	0,6 mio. kr.
Samlet estimeret pris:	0,6 mio. kr.

Sluseholmen Skole

Toiletterne på skolen vurderes til at have brug for:
Begrænset renovering

Adresse: Ved Stigbordene 26, 2450 København SV

Distrikt: Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave

Byggeår: 2024

Screening dato: 5. marts 2025

Kapacitet	**Antal**	**Spor/årgang**
1,5 toilet pr. klasse	45 elevtoiletter	3 spor/10 årgange

Bemærkninger: Justeringer af inventar, udskiftning af låse mm.

Økonomi

Estimeret pris renovering:	0,4 mio. kr.
Samlet estimeret pris:	0,4 mio. kr.

Tingbjerg Skole

Toiletterne på skolen vurderes til at have brug for:
Begrænset renovering

Adresse: Skolesiden 2, 2700 Brønshøj

Distrikt: Vanløse-Brønshøj

Byggeår: 1970

Renovering/HHR: 2023 (igangværende)

Screening dato: 2. oktober 2024

Kapacitet	**Antal**	**Spor/årgang**
1,9 toilet pr. klasse	56 elevtoiletter	3 spor/10 årgange

Bemærkninger: Skolen er under renovering, screeningen tager afsæt i de færdig renoveret toiletter, på daværende tidspunkt. De nyrenoverede toiletter har flisegulve, hvorfor det på sigt anbefales at PUR-behandle gulvene. Samt mindre justeringer af inventar.

Økonomi

Estimeret pris renovering:	0,6 mio. kr.
Samlet estimeret pris:	0,6 mio. kr.

Skoler med Moderat Behov

Amager Fælled skole

Bellahøj Skole

Grøndalsvængets Skole

Heerup Skole (Special)

Holbergskolen

Rosenvængets Skole (Special)

Skolen på Amagerbro

Skolen på Islands Brygge

Skolen på Strandboulevarden

Skolen ved Sundet

Strandvejskolen

Amager Fælled Skole

Toiletterne på skolen vurderes til at have brug for: **Moderat renovering og kapacitetsudvidelse**

Adresse: Sundholmsvej 2A, 2300 København S

Distrikt: Amager

Byggeår: 1910

Renovering/HHR: 2020

Screening dato: 12. november 2024

Kapacitet	**Antal**	**Spor/årgang**
0,98 toilet pr. klasse	39 elevtoiletter	4 spor/10 årgange

Bemærkninger: Skolen blev helhedsrenoveret tilbage i 2020, dog i varierende grad.

Økonomi

Estimeret pris renovering:	2,8 mio. kr.
Estimeret pris kapacitetsudvidelse:	4,3 mio.kr.
Samlet estimeret pris:	7,1 mio. kr.

Bellahøj Skole

Toiletterne på skolen vurderes til at have brug for: **Moderat renovering**

Adresse: Svenskelejren 18, 2700 Brønshøj

Distrikt: Vanløse-Brønshøj

Byggeår: 1937

Renovering/HHR: 2020

Screening dato: 30. september 2024

Kapacitet	**Antal**	**Spor/årgang**
1,8 toilet pr. klasse	71 elevtoiletter	4 spor/10 årgange

Bemærkninger: Skolen blev renoveret i 2020, toiletterne blev renoveret i varierende grad, flere med flisegulve, samt få ældre toiletter.

Økonomi

Estimeret pris renovering:	4,9 mio. kr.
Samlet estimeret pris:	4,9 mio. kr.

Grøndalsvænget Skole

Toiletterne på skolen vurderes til at have brug for: **Moderat renovering**

Adresse: Rørsangervej 29, 2400 København NV

Distrikt: Nørrebro/ Bispebjerg

Byggeår: 1929

Renovering/HHR: 2019

Screening dato: 30. september 2024

Kapacitet	**Antal**	**Spor/årgang**
1,5 toilet pr. klasse	45 elevtoiletter	3 spor/10 årgange

Bemærkninger: Skolen har enkelte ældre toiletter fra før med flisegulve og ældre terrazzo, samt gulvtoiletter. Der er desuden også behov for døre med indkik til forrum, justering af inventar og udskiftningen af låse.

Økonomi

Estimeret pris renovering:	3,1 mio. kr.
Samlet estimeret pris:	3,1 mio. kr.

Heerup Skole (special)

Toiletterne på skolen vurderes til at have brug for: **Moderat renovering**

Adresse: Frederiksgårds Allé 13, 2720 Vanløse

Distrikt: Vanløse-Brønshøj

Renovering/HHR: igangværende renovering

Screening dato: 25. april 2025

Kapacitet	**Antal**	**Grupper**
1,4 toilet pr. gruppe	19 elevtoiletter	14

Bemærkninger: igangværende renovering, flere toiletter med flisegulve, enkelte ældre toiletter. Skolen er kategori 4, og har derudover særlige behov.

Økonomi

Estimeret pris renovering:	1,7 mio. kr.
Samlet estimeret pris:	1,7 mio. kr.

Holbergskolen

Toiletterne på skolen vurderes til at have brug for: **Moderat renovering og kapacitetsudvidelse**

Adresse: Frederiksborgvej 216, 2400 København NV

Distrikt: Nørrebro-Bispebjerg

Byggeår: 1953

Renovering/HHR: 2020

Screening dato: 7. november 2024

Kapacitet	**Antal**	**Spor/årgang**
1,3 toilet pr. klasse	38 elevtoiletter	3 spor/10 årgange

Bemærkninger: Skolen blev renoveret i 2020, dog i varierende grad. Skolen mangler videre 7 toiletter for at kunne leve op til forvaltningens anbefalinger om 1,5 toilet pr. klasse.

Økonomi

Estimeret pris renovering:	2,6 mio. kr.
Estimeret pris kapacitetsudvidelse:	1,6 mio. kr.
Samlet estimeret pris:	4,2 mio. kr.

Rosenvænget skole (special)

Toiletterne på skolen vurderes til at have brug for: **Moderat renovering**

Adresse: Rosenvængets Hovedvej 33, 2100 København Ø

Distrikt: Indre by – Østerbro

Renovering/HHR: 2023

Screening dato: 4. April 2025

Kapacitet	**Antal**	**Grupper**
2 toilet pr. gruppe	20 elevtoiletter	10

Bemærkninger: Justering af inventar, døre og låse, forrumsdøre med indkik.

Økonomi

Estimeret pris renovering:	1,8 mio. kr.
Samlet estimeret pris:	1,8 mio. kr.

Skolen på Amagerbro

Toiletterne på skolen vurderes til at have brug for: **Moderat renovering**

Adresse: Lybækgade 20, 2300 København S

Distrikt: Amager

Byggeår: 1974

Renovering/HHR: 2020

Screening dato: 22. november 2024

Kapacitet	**Antal**	**Spor/årgang**
1,5 toilet pr. klasse	45 elevtoiletter	3 spor/10 årgange

Bemærkninger: Renoveret i varierende grad. Flere toiletter med flisegulve og ældre toiletter.

Økonomi

Estimeret pris renovering:	3,1 mio. kr.
Samlet estimeret pris:	3,1 mio. kr.

Skolen på Islands Brygge

Toiletterne på skolen vurderes til at have brug for: **Moderat renovering**

Adresse: Artillerivej 57 og 130, 2300 København S

Distrikt: Amager

Byggeår: 1971

Renovering/HHR: 2021

Screening dato: 29. oktober 2024

Kapacitet	**Antal**	**Spor/årgang**
1,5 toilet pr. klasse	108 elevtoiletter	7 spor/10 årgange

Bemærkninger: Udskolingen er fra 2021, indskolingen er blevet renoveret i varierende grad. Problemer med nedhængte lofter, flisegulve, låse og justering af inventar på begge matrikler.

Økonomi

Estimeret pris renovering:	7,4 mio. kr.
Samlet estimeret pris:	7,4 mio. kr.

Skolen på Strandboulevarden

Toiletterne på skolen vurderes til at have brug for: **Moderat renovering og kapacitetsudvidelse**

Adresse: Strandboulevarden 47, 2100 København Ø

Distrikt: Indre By-Østerbro

Byggeår: 1900 + 2022

Renovering/HHR: 2022

Screening dato: 6. november 2024

Kapacitet	**Antal**	**Spor/årgang**
1,4 toilet pr. klasse	41 elevtoiletter	3 spor/10 årgange

Bemærkninger: Renoveret ifm. renoveringen 2022.

Økonomi

Estimeret pris renovering:	2,8 mio. kr.
Estimeret pris kapacitetsudvidelse:	0,9 mio. kr.
Samlet estimeret pris:	3,7 mio. kr.

Skolen ved Sundet

Toiletterne på skolen vurderes til at have brug for: **Moderat renovering og kapacitetsudvidelse**

Adresse: Samosvej 50, 2300 København S

Distrikt: Amager

Byggeår: 1938

Renovering/HHR: 2022 (Igangværende)

Screening dato: 28. november 2024

Kapacitet	**Antal**	**Spor/ årgang**
1,4 toilet pr. klasse	56 elevtoiletter	4 spor/10 årgange

Bemærkninger: Skolen er fredet, hvilket begrænser muligheder for renovering og kapacitetsudvidelser. Skolen har store dele af toiletterne i gården.

Økonomi

Estimeret pris renovering:	3,9 mio. kr.
Estimeret pris kapacitetsudvidelse:	0,9 mio. kr.
Samlet estimeret pris:	4,8 mio. kr.

Strandvejsskolen

Toiletterne på skolen vurderes til at have brug for: **Moderat renovering og kapacitetsudvidelse**

Adresse: Sionsgade 1, 2100 København Ø

Distrikt: Indre By-Østerbro

Byggeår: 1897 + 2008

Renovering/HHR: 2008 + 2024

Screening dato: 5. december 2024

Kapacitet	**Antal**	**Spor/årgang**
1,4 toilet pr. klasse	42 elevtoiletter	3 spor/10 årgange

Bemærkninger: Skolens mellem – og udskoling blev renoveret i 2024 i varierende grad. Flisegulve, ældre toiletter på begge matrikler. Justering af inventar mm.

Økonomi

Estimeret pris renovering:	2,9 mio. kr.
Estimeret pris kapacitetsudvidelse:	0,7 mio. kr.
Samlet estimeret pris: 3,6 mio. kr.	3,6 mio. kr.

Skoler med Omfattende Behov

Bavnehøj Skole
Christianshavn Skole
Damhusengens Skole
Den Classenske Legatskole
Dyvekeskolen
Engskolen (Special)
Fensmarkskolen (Special)
Frederiksgård Skole (Special)
Frejaskolen (Special)
Gerbrandskolen
Guldberg Skole
Hanssted Skole
Heibergskolen
Husum Skole
Højdevangens Skole
Kirkebjerg Skole
Kirsebærhavens Skole
Langelinieskolen
Lergravsparkens Skole
Lykkebo Skole
Nyboder Skole
Nørrebro Park Skole
Oehlenschlægersgades Skole
Randersgades Skole
Sankt Annæ Gymnasiums Folkeskole
Skolen i Charlottegården (Special)
Skolen i Peter Vedels Gade
Sortedamskolen
Sølvgade Skole
Sundbyøster Skole
Utterslev Skole
Valby Skole
Vesterbro Ny Skole
Vibenshus Skole
Vigerslev Allé Skole
Øresundsskolen (Special)
Ørestad Skole
Øster Farimagsgades Skole

Bavnehøj Skole

Toiletterne på skolen vurderes til at have brug for:
Omfattende renovering og kapacitetsudvidelse

Adresse: Natalie Zahles Vej 9, 2450 København SV

Distrikt: Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave

Byggeår: 1930

Renovering/HHR: 2003/ 2023

Screening dato: 25. oktober 2024

Kapacitet	**Antal**	**Spor/årgang**
0,8 toilet pr. klasse	24 elevtoiletter	3 spor/10 årgange

Bemærkninger: Skolen har få toiletter, hvor stor del er placeret i gården. Skolen fik renoveret nogle af toiletter ved sidste renovering, dog er mange ældre og slidt, med flisegulve og gulvtoiletter.

Økonomi

Estimeret pris renovering:	2,4 mio. kr.
Estimeret pris kapacitetsudvidelse:	4,8 mio. kr.
Samlet estimeret pris:	7,2 mio. kr.

Christianshavn skole

Toiletterne på skolen vurderes til at have brug for:
Omfattende renovering og kapacitetsudvidelse

Adresse: Prinsessegade 45 og Prinsessegade 54, 1422 København K

Distrikt: Indre By -Østerbro

Byggeår: 1915

Renovering/HHR: 2018

Screening dato: 28. november 2024

Kapacitet	**Antal**	**Spor/ årgang**
1,4 toilet pr. klasse	55 elevtoiletter	4 spor/10 årgange

Bemærkninger: Skolen er placeret på to matrikler. Begge har toiletter som er renoveret på forskellige tidspunkter.

Økonomi

Estimeret pris renovering:	5,4 mio. kr.
Estimeret pris kapacitetsudvidelse:	1,1 mio. kr.
Samlet estimeret pris:	6,5 mio. kr.

Damhusengens Skole

Toiletterne på skolen vurderes til at have brug for:
Omfattende renovering og kapacitetsudvidelse

Adresse: Hanstholmvej 10, 2720 Vanløse

Distrikt: Vanløse/ Brønshøj

Byggeår: 1915 + 1957

Renovering/HHR: 2026

Screening dato: 28. oktober 2024

Kapacitet	**Antal**	**Spor/årgang**
1,4 toilet pr. klasse	101 elevtoiletter	7 spor/10 årgange

Bemærkninger: Screeningen er lavet med afsæt i indskolingens toiletter, da de ikke indgår i byggesagen. Den estimeret pris tager derfor kun afsæt i en omfattende renovering af indskolingens toiletter.

Økonomi

Estimeret pris renovering:	3,3 mio. kr.
Estimeret pris kapacitetsudvidelse:	0,9 mio. kr.
Samlet estimeret pris:	4,2 mio. kr.

Den Classenske Legatskole

Toiletterne på skolen vurderes til at have brug for:
Omfattende renovering og kapacitetsudvidelse

Adresse: Vester Voldgade 98, 1552 København K

Distrikt: Indre By/ Østerbro

Byggeår: 1890

Renovering/HHR: 2018

Screening dato: 11. november 2024

Kapacitet	**Antal**	**Spor/ årgang**
0,4 toilet pr. klasse	16 elevtoiletter	2 spor/10 årgange

Bemærkninger: Del af toiletterne er fra 2018, andre er ældre og med spanske vægge. Flere med flisegulve og ældre toiletter.

Økonomi

Estimeret pris renovering:	1,6 mio. kr.
Estimeret pris kapacitetsudvidelse:	3,2 mio. kr.
Samlet estimeret pris:	4,8 mio. kr.

Dyveke Skole

Toiletterne på skolen vurderes til at have brug for:
Omfattende renovering

Adresse: Remisevej 16, 2300 København, 2300 København S

Distrikt: Amager

Byggeår: 1972 Renovering/HHR: 2014

Screening dato: 11. december 2024

Kapacitet	Antal	Spor/årgang
1,5 toilet pr. klasse	42 elevtoiletter	4 spor/7 årgange

Bemærkninger: Dele af skolen toiletter blev renoveret i 2014. Alle toiletter er med flisegulve og gulvtoiletter. Det vurderes ikke at der er behov for kapacitetsudvidelse, dog skal der arbejdes med at skabe øget tryghed om gård- og kældertoiletter.

Økonomi

Estimeret pris renovering:	4,1 mio. kr.
Samlet estimeret pris:	4,1 mio. kr.

Engskolen Skole (special)

Toiletterne på skolen vurderes til at have brug for:
Omfattende renovering

Adresse: Haderslevgade 6, 1671 København V

Distrikt: Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave

Renovering/HHR: 2025/2026

Screening dato: 5. maj 2025

Kapacitet	Antal	Grupper
1,3 toilet pr. gruppe	19 elevtoiletter	14

Bemærkninger: Skolen skal renoveres i skoleåret 2025/2026. Toiletterne i hovedbygningen er renoveret tidligere i varierende grad. Toiletterne i udskolingsbygning er ældre og slidte. Generelt flisegulve, udskiftning af ældre toiletter, justering af inventar mm.

Økonomi

Estimeret pris renovering:	2,4 mio. kr.
Samlet estimeret pris:	2,4 mio. kr.

Fensmarkskolen (special)

Toiletterne på skolen vurderes til at have brug for:
Omfattende renovering

Adresse: Stevnsgade 34, 2200 København N

Distrikt: Nørrebro-Bispebjerg

Renovering/HHR: Skulle være renoveret, afventer ny proces

Screening dato: 22. april 2025

Kapacitet	**Antal**	**Grupper**
2 toilet pr. gruppe	28 elevtoiletter	14 Grupper

Bemærkninger: Kategori 4 skole. Skolens toiletter lever ikke op til funktionskrav til skoler i denne kategori. Skolens toiletter er ældre og slidte, flere steder med flisegulve. Behov for at se på udluftning og belysning. Samt justering af inventar.

Økonomi

Estimeret pris renovering:	3,6 mio. kr.
Samlet estimeret pris:	3,6 mio. kr.

Frederiksgård Skole (special)

Toiletterne på skolen vurderes til at have brug for:
Omfattende renovering

Adresse: Ørholmgade 8, 2200 København N

Distrikt: Nørrebro- Bispebjerg

Renovering/HHR: Skolen er under renovering

Screening dato: 11. april 2025

Kapacitet	**Antal**	**Grupper**
1,0 toilet pr. gruppe	24 elevtoiletter	23

Bemærkninger: Skolen er under renovering. Skolens toiletter er tidligere blevet renoveret i varierende grad. Flere ældre toiletter. Justering af inventar, låse mm.

Økonomi

Estimeret pris renovering:	3,1 mio. kr.
Samlet estimeret pris:	3,1 mio. kr.

Frejaskolen (special)

Toiletterne på skolen vurderes til at have brug for:
Omfattende renovering og Kapacitetsudvidelse

Adresse: Rughavevej 6, 2500 Valby

Distrikt: Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave

Renovering/HHR: Igangværende renovering

Screening dato: 7. april 2025

Kapacitet	**Antal**	**Grupper**
0,7 toilet pr. gruppe	11 elevtoiletter	15 grupper

Bemærkninger: Skolen er under renovering. Behov for kapacitetsudvidelse. Del ældre toiletter, delvist slidte gulve, flisevægge bag toiletter. Belysning. Justering af inventar.

Økonomi

Estimeret pris renovering:	1,4 mio. kr.
Estimeret pris kapacitetsudvidelse:	0,9 mio. kr.
Samlet estimeret pris:	2,3 mio. kr.

Gerbrandskolen

Toiletterne på skolen vurderes til at have brug for:
Omfattende renovering og kapacitetsudvidelse

Adresse: Gerbrandsvej 9, 2300 København S

Distrikt: Amager

Byggeår: 1948

Renovering/HHR: 2014

Screening dato: 1. oktober 2024

Kapacitet	**Antal**	**Spor/ årgang**
1,3 toilet pr. klasse	45 elevtoiletter	5 spor/7 årgange

Bemærkninger: Største del af skolens toiletter er med flisegulve og gulvtoiletter. Del er placeret i gården, hvor drengenes gårdtoiletter er med spanske vægge.

Økonomi

Estimeret pris renovering:	4,4 mio. kr.
Estimeret pris kapacitetsudvidelse:	1,7 mio. kr.
Samlet estimeret pris:	6,1 mio. kr.

Samlet estimeret pris: 3,2 mio. kr.

Guldberg Skole

Toiletterne på skolen vurderes til at have brug for:
Omfattende renovering

Adresse: Sjællandsgade 10 og Stevnsgade 39, 2200 København N

Distrikt: Nørrebro/ Bispebjerg

Byggeår: 2021

Renovering/HHR: 2026

Screening dato: 23. oktober 2024

Kapacitet	**Antal**	**Spor/årgang**
1,6 toilet pr. klasse	64 elevtoiletter	4 spor/10 årgange

Bemærkninger: Skolen er under helhedsrenovering, forventes færdigt 2027. Grundet renovering var det kun Stevnsgade 39 som blev screenet. Da en stor del af toiletterne ikke indgår i renoveringen, medtages disse.

Økonomi

Estimeret pris renovering: 3,2 mio. kr.

Hansted Skole

Toiletterne på skolen vurderes til at have brug for:
Omfattende renovering

Adresse: Rødbyvej 2, 2500 Valby

Distrikt: Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave

Byggeår: 1955

Renovering/HHR: 2023

Screening dato: 15. november 2024

Kapacitet	**Antal**	**Spor/ årgang**
1,7 toilet pr. klasse	34 elevtoiletter	2 spor/10 årgange

Bemærkninger: Skolens toiletter blev renoveret ifm. helhedsrenoveringen. De nye vægge lever dog ikke op til funktionsprogrammet ift. lydtætte vægge. Hvorfor skolen er vurderet til omfattende renovering. Derudover er der også ældre toiletter som ikke blev medtaget under renoveringen.

Økonomi

Estimeret pris renovering: 3,3 mio. kr.

Samlet estimeret pris: 3,3 mio. kr.

Heiberg Skole

Toiletterne på skolen vurderes til at have brug for:
Omfattende renovering

Adresse: Randersgade 10, 2100 København Ø

Distrikt: Indre By/ Østerbro

Byggeår: 1880

Renovering/HHR: 2023

Screening dato: 25. september 2024

Kapacitet	**Antal**	**Spor/årgang**
1,7 toilet pr. klasse	33 elevtoiletter	2 spor/10 årgange

Bemærkninger: Udskolingens toiletter blev renoveret ifm. renoveringen. Skolen øvrige toiletter er ældre med flisegulve.

Økonomi

Estimeret pris renovering: 3,3 mio. kr.

Samlet estimeret pris: 3,3 mio. kr.

Husum Skole

Toiletterne på skolen vurderes til at have brug for:
Omfattende renovering og kapacitetsudvidelse

Adresse: Karlslundevej 23, 2700 Brønshøj

Distrikt: Vanløse-Brønshøj

Byggeår: 1930

Renovering/HHR: 2017

Screening dato: 30. august 2024

Kapacitet	**Antal**	**Spor/ årgang**
0,7 toilet pr. klasse	22 elevtoiletter	3 spor/10 årgange

Bemærkninger: Skolen er fredet, hvilket kan begrænse renoveringer og kapacitetsudvidelser. Skolen har gårdtoiletter som udgør stor del af deres samlede kapacitet som alle er med spanske vægge.

Økonomi

Estimeret pris renovering: 2,2 mio. kr.
Estimeret pris kapacitetsudvidelse: 5,2

Samlet estimeret pris:	7,4 mio. kr.

Estimeret pris renovering:	3,5 mio. kr.
Estimeret pris kapacitetsudvidelse:	1,0 mio. kr.
Samlet estimeret pris:	4,5 mio. kr.

Højdevangens Skole

Toiletterne på skolen vurderes til at have brug for:
Omfattende renovering og kapacitetsudvidelse

Adresse: Grønløkkevej 1, 2300 København S

Distrikt: Amager

Renovering/HHR: 2016

Byggeår: 1930

Screening dato: 21. november 2024

Kapacitet	**Antal**	**Spor/årgang**
1,3 toilet pr. klasse	36 elevtoiletter	9 spor/3 årgange

Bemærkninger: Ældre toiletter. Over halvdelen af skolen toiletter er placeret i gården, hvorfor det vil være relevant at se på etabling af nye toiletter ifm. basislokaler.

Økonomi

Kirsebærhaven Skole

Toiletterne på skolen vurderes til at have brug for:
Omfattende renovering og kapacitetsudvidelse

Adresse: Kirsebærhaven 23-25, 2500 Valby

Distrikt: Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave

Byggeår: 1957

Renovering/HHR: 2019

Screening dato: 26. oktober 2024

Kapacitet	**Antal**	**Spor/ årgang**
1,2 toilet pr. klasse	36 elevtoiletter	3 spor/10 årgange

Bemærkninger: Flisegulve, ældre toiletter, nedhængte lofter. Justering af inventar.

Økonomi

Estimeret pris renovering:	3,5 mio. kr.

Estimeret pris kapacitetsudvidelse:	3,8 mio. kr.
Samlet estimeret pris:	7,3 mio. kr.

Estimeret pris renovering:	5,3 mio. kr.
Estimeret pris kapacitetsudvidelse:	4,8 mio. kr.
Samlet estimeret pris:	10,1 mio. kr.

Langelinieskolen

Toiletterne på skolen vurderes til at have brug for:
Omfattende renovering og kapacitetsudvidelse

Adresse: Kastelsvej 58 og Holsteinsgade 41, 2100 København Ø

Distrikt: Indre By-Østerbro

Byggeår: 1910

Renovering/HHR:2019

Screening dato: 11. november og 2. december 2024

Kapacitet	Antal	Spor/årgang
1,1 toilet pr. klasse	54 elevtoiletter	5 spor/10 årgange

Bemærkninger: Skolen er placeret på to matrikler, særligt Holsteinsgade mangler toiletter mhp. kapacitet. Begge steder er toiletterne tidligere blevet renoveret i varierende grad.

Økonomi

Lergravsparkens Skole

Toiletterne på skolen vurderes til at have brug for: **Moderat renovering og kapacitetsudvidelse**

Adresse: Wittenberggade 2, Ungarnsgade 13, 2300 København S

Distrikt: Amager

Byggeår: 1905

Renovering/HHR:2017

Screening dato: 10. september

Kapacitet	Antal	Spor/årgang
1,0 toilet pr. klasse	38 elevtoiletter	4 spor/10 årgange

Bemærkninger: Skolen er placeret på to matrikler særligt Ungarnsgade mangler toiletter. Toiletterne er renoveret i varierende grad, med flere ældre toiletter.

Økonomi

Estimeret pris renovering:	3,7 mio. kr.
Estimeret pris kapacitetsudvidelse:	5,0 mio. kr.
Samlet estimeret pris:	8,7 mio. kr.

Lykkebo Skole

Toiletterne på skolen vurderes til at have brug for:
Omfattende renovering og kapacitetsudvidelse

Adresse: Vigerslevvej 141, 2500 Valby

Distrikt: Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave

Byggeår: 1940

Renovering/HHR: 2019

Screening dato: 31. oktober 2024

Kapacitet	**Antal**	**Spor/ årgang**
1,2 toilet pr. klasse	36 elevtoiletter	3 spor/10 årgange

Bemærkninger: Varierende toiletter flere ældre toiletter med flisegulve. Justering af inventar mm.

Økonomi

Estimeret pris renovering:	3,5 mio. kr.
Estimeret pris kapacitetsudvidelse:	3,8 mio. kr.
Samlet estimeret pris:	7,3 mio. kr.

Nyboder Skole

Toiletterne på skolen vurderes til at have brug for:
Omfattende renovering og kapacitetsudvidelse

Adresse: Øster Voldgade 15, 1350 København K

Distrikt: Indre By/ Østerbro

Byggeår: 1920

Renovering/HHR:2023

Screening dato: 19. november 2024

Kapacitet	**Antal**	**Spor/årgang**
1,2 toilet pr. klasse	23 elevtoiletter	2 spor/10 årgange

Bemærkninger: Skolen fik renoveret størstedelen af toiletterne ved renovering i 2023, dog lever vægge ikke op til funktionsprogrammet om lydtætte vægge, og skolen fremhæver også at der er problemer med netop væggene.

Økonomi

Estimeret pris renovering:	2,3 mio. kr.
Estimeret pris kapacitetsudvidelse:	1,6 mio. kr.
Samlet estimeret pris:	3,9 mio. kr.

Nørrebro Park Skole

Toiletterne på skolen vurderes til at have brug for:
Omfattende renovering og kapacitetsudvidelse

Adresse: Jagtvej 34, 2200 København N

Distrikt: Nørrebro-Bispebjerg

Byggeår: 1888 + 1975

Renovering/HHR: 2017

Screening dato: 23. september

Kapacitet	**Antal**	**Spor/ årgang**
1,1 toilet pr. klasse	34 elevtoiletter	3 spor/10 årgange

Bemærkninger: Renoveret i 2017, dog er flere med flisegulve og gulvtoiletter. Videre justering af inventar, låse mm.

Økonomi

Estimeret pris renovering:	3,3 mio. kr.
Estimeret pris kapacitetsudvidelse:	2,5 mio. kr.
Samlet estimeret pris:	5,8 mio. kr.

Oehlenschlægersgades Skole

Toiletterne på skolen vurderes til at have brug for:
Omfattende renovering og kapacitetsudvidelse

Adresse: Saxogade 104A, 1662 København V

Distrikt: Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave

Byggeår: 1885

Renovering/HHR: 2021

Screening dato: 7. oktober 2024

Kapacitet	**Antal**	**Spor/årgang**
1,2 toilet pr. klasse	37 elevtoiletter	3 spor/10 årgange

Bemærkninger: Renoveret på forskellige tidspunkter, del renoveret i 2021. Flere har flisegulve, enkelte toiletrum med spanske vægge.

Økonomi

Estimeret pris renovering:	3,6 mio. kr.
Estimeret pris kapacitetsudvidelse:	1,8 mio. kr.
Samlet estimeret pris:	5,4 mio. kr.

Randersgade Skole

Toiletterne på skolen vurderes til at have brug for:
Omfattende renovering og kapacitetsudvidelse

Adresse: Randersgade 38, 2100 København Ø

Distrikt: Indre By/ Østerbro

Byggeår: 1886

Screening dato: 25. oktober 2024

Kapacitet	**Antal**	**Spor/ årgang**
1,3 toilet pr. klasse	26 elevtoiletter	2 spor/10 årgange

Bemærkninger: Renoveret i varierende grad, flere toiletter med flisegulve og gulvtoiletter.

Økonomi

Estimeret pris renovering:	2,6 mio. kr.
Estimeret pris kapacitetsudvidelse:	0,9 mio. kr.
Samlet estimeret pris:	3,5 mio. kr.

Sankt Annæ Gymnasies Folkeskole

Toiletterne på skolen vurderes til at have brug for:
Omfattende renovering

Adresse: Sjælør Blvd. 135, 2500 Valby

Distrikt: Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave

Byggeår: 1919

Renovering/HHR: 2021

Screening dato: 16. januar 2025

Kapacitet	**Antal**	**Spor/årgang**
2,3 toilet pr. klasse	48 elevtoiletter	3 spor/7 årgange

Bemærkninger: Renoveret i varierende grad. Flisegulve og ældre toiletter.

Økonomi

Estimeret pris renovering:	4,7 mio. kr.
Samlet estimeret pris:	4,7 mio. kr.

Skolen i Charlottegården (special)

Toiletterne på skolen vurderes til at have brug for:
Omfattende renovering og kapacitetsudvidelse

Adresse: Frederikssundsvej 77, 2400 København NV

Distrikt: Nørrebro- Bispebjerg

Screening dato: 8. maj 2025

Kapacitet	**Antal**	**Grupper**
0,9 toilet pr. gruppe	22 elevtoiletter	24

Bemærkninger: Skolen er blevet renoveret i varierende grad. Del af skolens toiletter er med spanske vægge, som skaber meget utryghed. Døre med indkik.

Økonomi

Estimeret pris renovering:	2,8 mio. kr.
Estimeret pris kapacitetsudvidelse:	0,5 mio. kr.
Samlet estimeret pris:	3,3 mio. kr.

Skolen i Peter Vedels gade (special)

Toiletterne på skolen vurderes til at have brug for:
Omfattende renovering og kapacitetsudvidelse

Adresse: Siljangade 5, 2300 København S

Distrikt: Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave

Renovering/HHR: 2025

Screening dato: Ikke besigtiget da skolen er under helhedsrenovering, screening tager afsæt i snak med leder og forvaltningen

Kapacitet	**Antal**	**Grupper**
0,7 toilet pr. gruppe	7 elevtoiletter	10

Bemærkninger: Toiletterne er ikke medtaget i renoveringen. Skolen har ønske om etablering af toiletter.

Økonomi

Estimeret pris renovering:	0,9 mio. kr.
Estimeret pris kapacitetsudvidelse:	0,7 mio. kr.
Samlet estimeret pris:	1,6 mio. kr.

Sortedamskolen

Toiletterne på skolen vurderes til at have brug for:
Omfattende renovering og kapacitetsudvidelse

Adresse: Ryesgade 101 og Sortedam Dossering 97, 2100 København Ø

Distrikt: Indre By-Østerbro

Byggeår: 1893

Renovering/HHR: 2015

Screening dato: 30. oktober 2024

Kapacitet	**Antal**	**Spor/ årgang**
1,4 toilet pr. klasse	44 elevtoiletter	3 spor/10 årgange

Bemærkninger: Ældre bygning, begrænser ift. renovering og kapacitetsudvidelse. Renoveret i varierende omfang. Forskelle på de to matrikler. Begge med gårdtoiletter.

Økonomi

Estimeret pris renovering:	4,3 mio. kr.
Estimeret pris kapacitetsudvidelse:	0,2 mio. kr.
Samlet estimeret pris:	4,5 mio. kr.

Sølvgade Skole

Toiletterne på skolen vurderes til at have brug for:
Omfattende renovering og kapacitetsudvidelse

Adresse: Sølvgade 16, 1307 København K

Distrikt: Indre By-Østerbro

Byggeår: 1847

Screening dato: 8. oktober 2024

Kapacitet	**Antal**	**Spor/årgang**
0,8 toilet pr. klasse	15 elevtoiletter	2 spor/10 årgange

Bemærkninger: Fredet bygning, som har betydning for renovering og kapacitetsudvidelser. Skolens toiletter er ældre og slidte. Stor del er placeret i kælderen.

Økonomi

Estimeret pris renovering:	1,5 mio. kr.
Estimeret pris kapacitetsudvidelse:	3,4 mio. kr.
Samlet estimeret pris:	4,9 mio. kr.

Økonomi

Estimeret pris renovering:	5,5 mio. kr.
Samlet estimeret pris:	5,5 mio. kr.

Utterslev Skole

Toiletterne på skolen vurderes til at have brug for:
Omfattende renovering

Adresse: Skoleholdervej 20, 2400 København NV

Distrikt: Nørrebro-Bispebjerg

Byggeår: 2006

Screening dato: 25. november 2024

Kapacitet	**Antal**	**Spor/ årgang**
1,9 toilet pr. klasse	56 elevtoiletter	3 spor/10 årgange

Bemærkninger: Skolens toiletter er renoveret i varierende grad. Mange af toiletterne har flisegulve, og del er slidte.

Valby Skole

Toiletterne på skolen vurderes til at have brug for:
Omfattende renovering og kapacitetsudvidelse

Adresse: Ved Ovnhallen 6, 2500 Valby

Distrikt: Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave

Byggeår: 1898

Renovering/HHR: 2004

Screening dato: 3. oktober 2024

Kapacitet	**Antal**	**Spor/årgang**
0,9 toilet pr. klasse	26 elevtoiletter	3 spor/10 årgange

Bemærkninger: Skolen er renoveret i varierende grad. Stor del ældre toiletter. Toiletterne i stueetagen bruges af

indskoling og KKFO og er med gammelt terrazzogulve, som giver lugtgener.

Økonomi

Estimeret pris renovering:	2,6 mio. kr.
Estimeret pris kapacitetsudvidelse:	4,3 mio. kr.
Samlet estimeret pris:	6,9 mio. kr.

Vesterbro Ny Skole

Toiletterne på skolen vurderes til at have brug for:
Omfattende renovering og Kapacitetsudvidelse

Adresse: Ny Carlsberg Vej 35, 1760 København V

Distrikt: Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave

Byggeår: 1921

Renovering/HHR: 2018

Screening dato: 8. november 2024

Kapacitet	Antal	Spor/ årgang
1,1 toilet pr. klasse	43 Elevtoiletter	4 spor/10 årgange

Bemærkninger: Skolens toiletter er renoveret i varierende grad. Del af toiletterne har flisegulve, ældre terrazzogulve. Del er med spanske vægge. Del med ældre gulvtoiletter.

Økonomi

Estimeret pris renovering:	4,2 mio. kr.
Estimeret pris kapacitetsudvidelse:	3,9 mio. kr.
Samlet estimeret pris:	8,1 mio. kr.

Vibenshus Skole

Toiletterne på skolen vurderes til at have brug for:
Omfattende renovering og kapacitetsudvidelse

Adresse: Kertemindegade 10, 2100 København Ø

Distrikt: Indre By-Østerbro

Byggeår: 1892

Renovering/HHR: 2015

Screening dato: 9. oktober 2024

Kapacitet	Antal	Spor/årgang
1,3 toilet pr. klasse	39 elevtoiletter	3 spor/10 årgange

Bemærkninger: Skolens toiletter er renoveret i varierende grad. Stor del af toiletterne er med flisegulve og gulvtoiletter.

Økonomi

Estimeret pris renovering:	3,8 mio. kr.
Estimeret pris kapacitetsudvidelse:	1,4 mio. kr.
Samlet estimeret pris:	5,2 mio. kr.

Vigerslev Allé Skole

Toiletterne på skolen vurderes til at have brug for:
Omfattende renovering og kapacitetsudvidelse

Adresse: Vigerslev Allé 108, 2500 Valby

Distrikt: Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave

Byggeår: 1910

Renovering/HHR: 2015

Screening dato: 26. september 2024

Kapacitet	Antal	Spor/ årgang
1,3 toilet pr. klasse	40 elevtoiletter	3 spor/10 årgange

Bemærkninger: Flere toiletter med flisegulve og gulvtoiletter, samt nedhængte loftsplader.

Økonomi

Estimeret pris renovering:	3,9 mio. kr.
Estimeret pris kapacitetsudvidelse:	1,1 mio. kr.
Samlet estimeret pris:	5,0 mio. kr.

Ørestad Skole

Toiletterne på skolen vurderes til at have brug for:
Omfattende renovering og kapacitetsudvidelse

Adresse: Arne Jacobsens Allé 21, 2300 København S

Distrikt: Amager

Byggeår: 2009

Screening dato: 9. september 2024

Kapacitet	Antal	Spor/årgang
1,4 toilet pr. klasse	41 elevtoiletter	3 spor/10 årgange

Bemærkninger: Toiletter med flisegulve, udskiftning af urinaler, problemer med vægge, udskiftning af låse, justering af inventar mm.

Økonomi

Estimeret pris renovering:	4,0 mio. kr.
Estimeret pris kapacitetsudvidelse:	0,9 mio. kr.
Samlet estimeret pris:	4,9 mio. kr.

0,6 toilet pr. gruppe	10 Elevtoiletter	15

Bemærkninger: Ældre toiletter, med flisegulve, justering af inventar. Skolen er kategori 4 skole, og har derudover særlige behov.

Økonomi

Estimeret pris renovering:	1,3 mio. kr.
Estimeret pris kapacitetsudvidelse:	1,1 mio. kr.
Samlet estimeret pris:	2,4 mio. kr.

Øresundskolen (special)

Toiletterne på skolen vurderes til at have brug for:
Omfattende renovering og kapacitetsudvidelse

Adresse: Carl Nielsens Allé 33, 2100 København Ø

Distrikt: Indre By-Østerbro

Renovering/HHR: 2019

Screening dato: Blev besigtiget 7. marts 2024

Kapacitet	Antal	Grupper

Øster Farimagsgade Skole

Toiletterne på skolen vurderes til at have brug for:
Omfattende renovering og kapacitetsudvidelse

Adresse: Øster Farimagsgade 40, 2100 København Ø

Distrikt: Indre By-Østerbro

Byggeår: 1885

Screening dato: 3. oktober 2024

Kapacitet	**Antal**	**Spor/ årgang**
0,9 toilet pr. klasse	26 Elevtoiletter	3 spor/10 årgange

Bemærkninger: Flere ældre toiletter, problemer med nedhængte loftsplader. Del toiletter med flisegulve, justering af inventar, indkik mm.

Økonomi

Estimeret pris renovering:	2,6 mio. kr.
Estimeret pris kapacitetsudvidelse:	4,3 mio. kr.
Samlet estimeret pris:	6,9 mio. kr.

Kapacitetsudvidelser på de 15 skoler fra BU24

Blågård Skole

Brønshøj Skole

Ellebjerg Skole

Katrinedal Skole

Kildevæld Skole

Korsager Skole

Lundehusskolen

Peder Lykke Skole

Rødkilde Skole

Rådmandsgade Skole

Skolen i Sydhavn

Strandparkskolen (specialskole)

Tagensbo Skole

Tove Ditlevsens Skole

Ålholm Skole

Blågård Skole

Toiletterne på skolen vurderes **ikke** til at have brug for renovering eller kapacitetsudvidelse

Adresse: Hans Tavsens Gade 4, 2200 København N

Distrikt Nørrebro/ Bispebjerg

Byggeår: 1895

Renovering/HHR: 2011/2025

Screening dato: Ikke screenet (skolen er under helhedsrenovering.

Kapacitet	**Antal**	**Spor/årgang**
1,5 toilet pr. klasse	61 elevtoiletter	4 spor/10 årgange

Bemærkninger:

Økonomi

Samlet estimeret pris:	0 kr.

Brønshøj Skole

Toiletterne på skolen vurderes til at have brug for:
Kapacitetsudvidelse

Adresse: Klintholmvej 5, 2700 Brønshøj

Distrikt: Vanløse/ Brønshøj

Byggeår: 1924

Renovering/HHR: 2018

Screening dato: 30. august 2024

Kapacitet	**Antal**	**Spor/årgang**
0,9 toilet pr. klasse	37 elevtoiletter	4 spor/10 årgange

Bemærkninger: Skolen er blandt de 15 skoler fra BU24, der afsættes derfor kun midler til kapacitetsudvidelse.

Økonomi

Estimeret pris kapacitetsudvidelse:	5,2 mio. kr.
Samlet estimeret pris:	5,2 mio. kr.

Ellebjerg Skole

Toiletterne på skolen vurderes til at have brug for:
Kapacitetsudvidelse

Adresse: P. Knudsens Gade 37-39, 2450 København SV

Distrikt: Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave

Byggeår: 1950

Renovering/HHR: 2014

Screening dato: 16. august 2024

Kapacitet	**Antal**	**Spor/årgang**
1,0 toilet pr. klasse	31 elevtoiletter	3 spor/10 årgange

Bemærkninger: Det vurderes at der skal kapacitetsudvides. Del af skolens toiletter er placeret i gården, hvorfor det vil være nødvendigt at se på at etablere flere tæt ved basisområderne.

Økonomi

Estimeret pris kapacitetsudvidelse:	3,2 mio. kr.
Samlet estimeret pris:	3,2 mio. kr.

Katrinedal Skole

Toiletterne på skolen vurderes til at have brug for:
Kapacitetsudvidelse

Adresse: Vanløse Allé 44, 2720 Vanløse

Distrikt: Vanløse-Brønshøj

Renovering/HHR: 2017

Byggeår: 1934

Screening dato: 27. august 2024

Kapacitet	**Antal**	**Spor/ årgang**
1,1 toilet pr. klasse	33 Elevtoiletter	3 spor/10 årgange

Bemærkninger: Kapacitetsudvidelser vil omfatte ind- og mellemtrin, hvor der er få toiletter, videre er stor del af toiletterne i er placeret ved indgang i kælder.

Økonomi

Estimeret pris kapacitetsudvidelse:	2,7 mio. kr.
Samlet estimeret pris:	2,7 mio. kr.

Kildevæld Skole

Toiletterne på skolen vurderes til at have brug for:
Kapacitetsudvidelse

Adresse: Bellmansgade 5A, 2100 København Ø

Distrikt: Indre By/ Østerbro

Byggeår: 1919

Renovering/HHR: 2016-2022

Screening dato: blev ikke screenet, blev besigtigede tidligere på året.

Kapacitet	**Antal**	**Spor/årgang**
1,3 toilet pr. klasse	39 elevtoiletter	3 spor/10 årgange

Bemærkninger: Der skal etableres min. 6 nye toiletter for at opnå kapacitet på 1,5 toilet pr. klasse.

Økonomi

Estimeret pris kapacitetsudvidelse:	1,4 mio. kr.
Samlet estimeret pris:	1,4 mio. kr.

Korsager Skole

Toiletterne på skolen vurderes til at have brug for:
Kapacitetsudvidelse

Adresse: Grevingevej 15, 2700 Brønshøj

Distrikt: Vanløse - Brønshøj

Byggeår: 1952

Renovering/HHR: igangværende

Screening dato: blev ikke screenet grundet igangværende renovering.

Kapacitet	**Antal**	**Spor/ årgang**
1,1 toilet pr. klasse	42 elevtoiletter	4 spor/10 årgange

Bemærkninger: Skolen er blandt de 15 skoler fra BU24. og bliver renoveret ifm. den igangværende renovering.

Økonomi

Estimeret pris kapacitetsudvidelse:	4,1 mio. kr.
Samlet estimeret pris:	4,1 mio. kr.

Lundehusskolen

Toiletterne på skolen vurderes **ikke** til at have brug for renovering eller kapacitetsudvidelser

Adresse: Lersø Parkallé 152, 2100 København Ø

Distrikt: Nørrebro-Bispebjerg

Byggeår: 1943

Renovering/HHR:2020

Screening dato: 28. august 2024

Kapacitet	**Antal**	**Spor/årgang**
1,6 toilet pr. klasse	49 elevtoiletter	3 spor/10 årgange

Bemærkninger:

Økonomi

Samlet estimeret pris: 0 kr.

Peder Lykke Skole

Toiletterne på skolen vurderes **ikke** til at have brug for renovering eller kapacitetsudvidelser

Adresse: Brydes Allé 25, 2300 København S

Distrikt: Amager

Byggeår: 1974

Renovering/HHR: 2020

Screening dato: 19. september 2024

Kapacitet	**Antal**	**Spor/årgang**
1,8 toilet pr.	71 elevtoiletter	4 spor/10 årgange

Bemærkninger:

Økonomi

Samlet estimeret pris: 0 kr.

Estimeret pris Kapacitetsudvidelse:	4,6 mio. kr.
Samlet estimeret pris:	4,6 mio. kr.

Rødkilde Skole

Toiletterne på skolen vurderes til at have brug for:
Kapacitetsudvidelse

Adresse: Godthåbsvej 274, 2720 Vanløse

Distrikt: Vanløse-Brønshøj

Byggeår: 1948

Renovering/HHR: 2019

Screening dato: 21. august 2024

Kapacitet	**Antal**	**Spor/årgang**
1,0 toilet pr. klasse	40 elevtoiletter	4 spor/10 årgange

Bemærkninger:

Økonomi

Rådmandsgade Skole

Toiletterne på skolen vurderes **ikke** til at have brug for renovering eller kapacitetsudvidelser

Adresse: Rådmandsgade 22 og Heimdalsgade 29-33, 2200 København N

Distrikt: Nørrebro-Bispebjerg

Byggeår: 1889

Renovering/HHR: 2015

Screening dato: Blev ikke screenet (tidligere besigtiget)

Kapacitet	**Antal**	**Spor/ årgang**
1,5 toilet pr. gruppe	60 elevtoiletter	4 spor/10 årgange

Bemærkninger: Skolen er del af de 15 skoler fra BU24 og der er afsat midler på OFS 24/25 til kapacitetsudvidelse.

Økonomi

Samlet estimeret pris:	0 kr.

Skolen i Sydhavn

Toiletterne på skolen vurderes **ikke** til at have brug for renovering eller kapacitetsudvidelse

Adresse: Støberigade 1, 2450 København SV

Distrikt: Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave

Byggeår: 2016

Screening dato: 29. august 2024

Kapacitet	**Antal**	**Spor/årgang**
1,8 toilet pr. klasse	70 elevtoiletter	4 spor/10 årgange

Bemærkninger:

Økonomi

Samlet estimeret pris: 0 kr.

Strandparksskolen (special)

Toiletterne på skolen vurderes **ikke** til at have brug for renovering eller kapacitetsudvidelse.

Adresse: Thomas Koppels Allé 10, 2450 København SV

Distrikt: Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave

Renovering/HHR: igangværende

Screening dato: er ikke blevet screenet

Kapacitet	**Antal**	**Grupper**
1,3 toilet pr. gruppe	19 elevtoiletter	15

Bemærkninger: Skolen er del af de 15 skoler fra BU24.

Økonomi

Samlet estimeret pris: 0 kr.

Tagensbo Skole

Toiletterne på skolen vurderes til at have brug for:
Kapacitetsudvidelse

Adresse: Magistervej 4, 2400 København NV

Distrikt: Nørrebro-Bispebjerg

Byggeår: 1938

Renovering/HHR: 2020

Screening dato: 19. august 2024

Kapacitet	**Antal**	**Spor/årgang**
1,3 toilet pr. klasse	39 elevtoiletter	3 spor/10 årgange

Bemærkninger: Skolen mangler min. 6 toiletter, for at ramme de 1,5 toilet pr. klasse som forvaltningen anbefaler.

Økonomi

Estimeret pris kapacitetsudvidelse:	1,4 mio. kr.
Samlet estimeret pris:	1,4 mio. kr.

Tove Ditlevsen Skole

Toiletterne på skolen vurderes til at have brug for:
Kapacitetsudvidelse

Adresse: Enghave Pl. 21 og Matthæusgade 33-37, 1670 København V

Distrikt: Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave

Byggeår: 1883

Renovering/HHR: 2013

Screening dato: 13. september 2024

Kapacitet	**Antal**	**Spor/årgang**
1,3 toilet pr. klasse	50 elevtoiletter	4spor/10 årgange

Bemærkninger: Skolen mangler 10 toiletter fordelt på de to matrikler for at ramme forvaltningens anbefalinger om 1,5 toilet pr. klasse.

Økonomi

Estimeret pris kapacitetsudvidelse:	2,3 mio. kr.
Samlet estimeret pris:	2,3 mio. kr.

Ålholm Skole

Toiletterne på skolen vurderes til at have brug for:
Omfattende renovering og kapacitetsudvidelse

Adresse: Vibeholmen 1, 2500 Valby

Distrikt: Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave

Byggeår: 1934

Renovering/HHR: 2018

Screening dato: 15. august 2024

Kapacitet	**Antal**	**Spor/ årgang**
0,9 toilet pr. klasse	27 elevtoiletter	3 spor/10 årgange

Bemærkninger: Skolen har flere toiletter placeret i gården og ved indgangen.

Økonomi

Estimeret pris kapacitetsudvidelse:	4,1 mio. kr.
Samlet estimeret pris:	4,1 mio. kr.