Bilag 3

PRØVNINGSATTEST

Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle • Im Lipperfeld 34 b • 46047 Oberhausen

- Anerkendt prøveinstitut i h. t. Delstatsbyggevedtægterne, reg.nr.: NRW 15
- Anerkendt prøveinstitut for byggetilsynsmæssige tilladelser
- Anerkendt DIN CERTCO prøveinstitut, reg.nr.: PL139
- Anerkendt prøveinstitut, godkendt af Europakommissionen, notified body: 1625

RRF
Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle

DAkkS
Deutsche Akkreditierungsstelle
D-PL-17727-01-00

Kontrolerklæring nr. RRF – 40 99 129-1

Prøvens art	Prøve i h. t. DIN EN 13240
Genstand for prøven:	**Brændeovn 2060, 2080, 2060+2260, 2080+2280**
Ordregiver:	**Lotus Heating Systems A/S**, Agertoften 6, DK - 5550 Langeskov
Nominel varmeydelse:	8,0 kW
Støvemissionen:	37 mg/m^3_n ved 13% O_2 efter CEN/TS15883, Annex A. 1 (DINplus metode)
OGC	55 mg/m^3_n ved 13 % O_2 efter CEN/TS15883, Kapitel 4
Virkningsgrad:	84,5 %

CVR nr.: 26110475 P-nr.: 1000476915

Prøvningsresultater:

CO-volumenprocenten i forbrændingsgassen i ovennævnte brændeovn udgør ved en nominel varmeydelse ifølge prøvebetingelserne i DIN EN 13240 med prøvebrændslet brændestykker 0,10 vol.-%, (1250 mg/m^3_n) relateret til 13 % O_2.

Bemærk venligst, at de oplyste værdier er uddrag af prøvningsrapporten.

Det attesteres herved at ovenfor nævnte fyringsanlæg opfylder emissionskravene i: Bilag 1 til bekendtgørelse nr. 46 af 22/01/2015 vedr. regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW (1. trin til 22.01.2017).
Dette certifikat erstatter certifikat nr. RRF – 40 99 129 dateret d. 28.05.2008.

Godkendelsesafdelingens leder

Dipl.-Ing. S. Müller
Oberhausen, 29.05.2015

Skorsensfejer påtegning

Dato, underskrift