






# Bilag 1a - Delområde 1: Stien til Flintholm - Udviklingspotentialer



STARK

C.F. Richs Vej

Langs stien kan opstilles bænke

Metro

Formidling af biodiversitet

Rumleriller i overgangen mellem område 1 og 2


- Krat og træer
- Blomstereng
- Brugsplæne
- Sti
- Gabionsmur med efeu
- Busk
- Træer
- Jernbane
- Planafgrænsning
- Cyklist og fodgænger
- Indgang
- Belysning
- Bænk

- Landskab og natur**
- Der kan efterplantes med eksisterende hjemmehørende træer og buske, som hvid-tjørn, hylde, hæg og slåen
  - Der kan efterplantes med eks. klatreplanter som rådhusvin, kaprifolie, hunderose, vedbend på hegn
  - Vedr. regulering/drift, græs/urter og plantevalg se planens tekst om udviklingsmuligheder.

- Det rekreative**
- Opstilling af bænke fordelt på det lange stræk
  - Formidling om biodiversitet
  - Rumleriller i overgang mellem område 1 og 2

10 m  
1 : 1000


## Bilag 2 - Delområde 2: Skålen - Eksisterende forhold



## Bilag 2a - Delområde 2: Skålen - Udviklingspotentialer

### Landskab og natur

- Oven for skaterskålen ved trætrappen i den østlige side, kan der plantes buske på begge sider af trappen.
- Den eksisterende beplantning sikres en fortsat god vækst.
- **Fokus på bekæmpelse af problemarter og invasive arter.**
- Der kan laves tiltag til forbedring af dyrelivet, som udlægning af stenbunker, pletvis fjernelse af muld og områder med bart sand på den sydvendte flade spids mod metroen.
- Der kan etableres kvasbunker/hegn max højde 1 m.
- Der kan opsættes redekasser til fugle.
- Vandhullet retableres med momentvis vandspejl og bredvegetation.
- Vedr. regulering/drift, græs/urter og plantevalg i øvrigt se planens tekst om udviklingsmuligheder.



Krat og træer	Jernbane
Brugsplæne	Planafgrænsning
Naturgræs og buske	Skråning
Ruderat	Trampesti
Blomstereng	Cyklist og fodgænger
Løgvækster	Legeplads
Sti	Indgang
Vandhul	Belysning
Gabionsmur med efeu	Bænk
Træer	Bro
	Betonplint


**Det rekreative**

- Der kan opsættes flere borde- og bænkesæt på legepladsområdet.
- Formidling af klimatilpasning

10 m  
1 : 1000



# Bilag 3a - Delområde 3: Den biodiverse stribe - Udviklingspotentialer




# Bilag 4 - Delområde 4: Skovstien - Eksisterende forhold




10 m  
1 : 1000
















# Bilag 4a - Delområde 4: Skovstien - Udviklingspotentialer



# Bilag 5 - Delområde 5: Parkengen - Eksisterende forhold





- |   |              |   |                 |
|---|--------------|---|-----------------|
|  | Levende hegn |  | Jernbane        |
|  | Busket       |  | Planafgrænsning |
|  | Naturgræs    |  | Indgang         |
|  | Løgvækster   |  | Belysning       |
|  | Brugsplæne   |  | Bænk            |
|  | Sti          |  | Dæksel          |
|  | Træer        |   |                 |

10 m  
1 : 1000



# Bilag 5a - Delområde 5: Parkengen - Udviklingspotentialer



**Det rekreative**

- Området skal fastholdes uprogrammeret til brug for midlertidige aktiviteter som boldspil, rundbold, petanque, picnic, institutioner på tur, mv.

**Landskab og natur**

- De høje levende hegn mod banen kan forynges ved indplantning af hjemmehørende arter af mindre og mellem store træer samt buske i kanten mod syd.
- Der kan indtænkes foryngelse af pil i området i kanten af plænerne.
- Syd for stien kan træbestanden forynges og forstærkes ved indplantning af nye hjemmehørende arter.
- Syd for stien mod villahaverne kan der indplantes hjemmehørende buske og suppleres med kulturplanter.
- Der kan lægges blomsterløg i kanterne på det smalle stykke langs stien i vest.
- Der kan opsættes et par kvasbunker max højde 1 m.
- Synlige rør-ender og betonkarme på klimagrøfte kan afsluttes med fx.stensætning.
- Der kan opsættes redekasser til fugle.
- Løgvækster kan forville sig i kanten af det levende hegn.
- Fokus på veteranisering af træer (flagermus).
- Vedr. regulering/drift, græs/urter og plantevalg i øvrigt se planens tekst om udviklingsmuligheder.
- Skybrudsløsning kan indpasses i området og skal vurderes af tilsyn med fredninger på Frederiksberg


- Levende hegn
- Busket
- Naturgræs
- Løgvækster
- Brugsplæne
- Sti
- Træer
- Jernbane
- Planafgrænsning
- Indgang
- Belysning
- Bænk
- Dæksel

10 m  
1 : 1000

# Bilag 6 - Delområde 6: Legepladsen - Eksisterende forhold


















## Bilag 6a - Delområde 6: Legepladsen - Udviklingspotentialer



# Bilag 7 - Delområde 7: Engen - Eksisterende forhold




- |  |   |
|--|---|
|  Levende hegn |  Jernbane        |
|  Busket       |  Planafgrænsning |
|  Løgvækster   |  Skråning        |
|  Naturgræs    |  Trådhegn        |
|  Brugsplæne   |  Indgang         |
|  Sti          |  Belysning       |
|  Træer        |  Bænk            |
|  |  Bordbænkesæt    |



# Bilag 7a - Delområde 7: Engen - Udviklingspotentialer

- Landskab og natur**
- Der kan ske forlængelse af levende hegn mellem sti fra Godthåbsvej og hundegården.
  - Der kan genplantes efter rendeprojekt i 2026.
  - Der kan plantes hjemmehørende buske eller klatreplanter vest for hegn til hundegård, som grøn afskærmning.
  - **Fokus på bekæmpelse af problemarter i kantplantninger.**
  - Der kan indplantes hjemmehørende bærbuske mod banen.
  - Der kan indplantes blomstrende buske mod villahaver.
  - Fokus på foryngelse af solitære træer.
  - Der kan etableres en sigtelinje gennem det levende hegn, der opdeler engen i to områder.
  - Der kan opsættes redekasser til fugle
  - Fokus på veteranisering af træer (flagermus og fugle)
  - Vedr. regulering/drift, græs/urter og plantevalg i øvrigt se planens tekst om udviklingsmuligheder.
  - Skybrudsløsning kan indpasses i området og skal vurderes af tilsyn med fredninger på Frederiksberg



- |              |                 |
|--------------|-----------------|
| Levende hegn | Jernbane        |
| Busket       | Planafgrænsning |
| Løgvækster   | Skråning        |
| Naturgræs    | Trådhegn        |
| Brugsplæne   | Indgang         |
| Sti          | Belysning       |
| Træer        | Bænk            |
|              | Bordbænkesæt    |

- Det rekreative**
- Formidling om stedets historie, den store sten, træarter, religionstræer og klimatilpasning.
  - Formidling om plukkeområdet – plukketidspunkt for bær og frugt
  - I hundegården kan der etableres en minitræningsbane t. hunde.
  - Der kan opsættes opholdsmøbler i hundegården.
  - Der kan udlægges stammer, marksten eller lign. til ophold ved religions-træerne.
  - Der kan etableres tryghedsskabende belysning i hundegården.


10 m  
1 : 1000



# Bilag 8 - Delområde 8: Parkhaven - Eksisterende forhold



# Bilag 8a - Delområde 8: Parkhaven - Udviklingspotentialer



26

28

31

46A

46B

S-bane

Grøndalsvej

C.F. Richs Vej

Supplering med blomsterløg

Supplering med blomsterløg

Opsætning af kvashegn

Stammer el.lign til ophold

- Busket
- Blomstereng
- Stauved
- Brugsplæne
- Sti
- Hæk
- Træer

- Jernbane
- Planafgrænsning
- Indgang
- Belysning
- Bænk

## Landskab og natur

- Fokus på bekæmpelse af problemarter og invasive arter i alle de hæskomranse-de busketter.
- Der kan arbejdes videre med taks og krist-torn i kontrast til den løvfældende beplant-ning i busketterne.
- Rosenbedet kan suppleres med blomsterløg se planens tekst om udviklingsmuligheder.
- Det kan overvejes med genplantning af lindetræer i akse.
- Det centrale bed med blomstereng nord for Grøndalsvej gentænkes og retableres med blomstereng og lav hæk mod Grøndalsvej.
- Der kan lægges skyggetålende løgplanter i kanten af busketterne.
- Der kan efterplantes i stauvedet og sup-pleres m. blomsterløg.
- Højde på hække kan reduceres for sigtelinje i akse.
- Overflødig rustne hegn mod C.F. Richs Vej kan fjernes.
- Der kan opsættes redekasser til fugle.
- Der kan etableres kvashegn i sidebusketter max højde 1 m
- Vedr. regulering/drift, græs/urter og plante-valg i øvrigt se planens tekst om udviklings-muligheder.

## Det rekreative

- Der kan laves plads til ophold eller balance i de to sidebusketter nord for C.F. Richs Vej, på brugsplænen.
- Der kan ses på løsninger for en pænere fundering af bænkene.


10 m  
1 : 1000



# Bilag 9 - Delområde 9: Alléen - Eksisterende forhold



# Bilag 9a - Delområde 9: Alléen - Udviklingspotentialer



## Landskab og natur

- Der skal løbende ske indplantning i alléen, hvis et træ dør.
- Der kan plantes buske i hjørnet mod Femte Juni Plads 11.
- Der kan efterplantes med hjemmehørende arter af buske på de to bunkersarealer.
- Pladsen ud for Moltkesvej og Oscar Ellingers Vej kan omlægges. Det er målet, at det skal etableres i de kommende par år.
- Der kan anlægges et bed, omkring damen med spejlet i den sydlige ende.
- Der kan laves en afgrænsning mellem plæne og ølandssten på pladsen i syd.
- Der kan opsættes redekasser i de store lindetræer i siderne på bunkersarealerne.
- Vedr. regulering/drift, græs/urter og plantevalg i øvrigt se planens tekst om udviklingsmuligheder.

## Det rekreative

- En omlægning af pladsen midt på alléen vil tiltrække flere brugere.
- Der kan etableres plads til ophold på pladsen syd for monumentet af Kvinden med spejlet.
- Der kan opsættes skilte med p-forbud på de to bunkersarealer ved behov.

- |  |                 |  |                 |
|--|-----------------|--|-----------------|
|  | Krat og træer   |  | Planafgrænsning |
|  | Brugsplæne      |  | Trampesti       |
|  | Ølandsbelægning |  | Indgang         |
|  | Sti             |  | Belysning       |
|  | Hæk             |  | Bænk            |
|  | Træer           |  |                 |

10 m  
1 : 1000



# Bilag 10 - Beplantningsudvikling 2026-2035

## Grøndalen, Grøndalsengen og Femte Juni Plads

### Generel information i relation til beplantningsudvikling

Indsatser mod problemarter og invasive arter igangsættes før øvrige beskrevne plejetiltag.


De beskrevne tiltag i område 5, 6 og 7 gennemføres efter udførelsen af Harrestrup Å klimatilpasningsprojektet (ca. 2028-2031).

Plukkeområder med spiselig frugt og bær kan etableres - se kort for rekreative udviklingsmuligheder.

Ved ind- og efterplantninger af buske plantes større buske bagerst og mindre buske forrest.

Grenafklip fra beskæring kan samles i kvasbunker eller kvashegn der placeres diskret, hvor pladsen tillader det i parken f.eks. i hegn og kantbeplantning se kortbillag for foreslåede placeringer.

For uddybning se planens tekst om udviklingspotentialer for landskab og natur.



**Område 1 2026-2027**  
 Der kan efterplantes med klatreplanter som kaprifolie, hunderose og rådhusvin på hegn samt hjemmehørende træer og buske (hvidtjørn, hylde, hægg og slåen) i området nord for stien.

**Område 2-3 2026-2029**  
 Indsatser for bekæmpelse af problemarter og invasive arter (japansk pileurt, skovranke og armensk brombær) har første prioritet.  
 Herefter kan der efterplantes på skrånninger. Engriflet hvidtjørn og tørst kan plantes i bunden af skrænten i område 2. Ovenfor trætrappen kan der indplantes tørst og hvidkornel.  
 Etablering af bredvegetation kan ske, når vandhullet er reetableret.  
 I område 3 kan udvalgte selvsåede buske og træer som mirabel og ahorn indgå i fornyelsen af træbestanden. Derudover kan der indplantes slåenbuske i hullet mod sydvest i kantbeplantningen.

**Område 4 2028-2031**  
 Fokus på bekæmpelse af japansk pileurt og skovranke.  
 På skrånninger nordvest for tunnelen kan der indplantes mindre træer og buske som slåen, tjørn og skovæble.  
 Mod banen kan der indplantes mindre træer og buske som røn, skovæble, taks, hylde og hassel.  
 Mod banen kan der opsættes hegn i naturmaterialer af 2 m bredde og 1 m højde. \*NB Kræver godkendelse fra fredningsnævnet.  
 Der kan udlægges løgplanter, for placering se planens tekst.



**Område 9 2026-2027**

Der skal ske løbende indplantning i alléen, hvis det bliver nødvendig at fjerne et træ jf. fredningsbestemelserne.

Der kan ske indplantninger på de to bunkers arealer i den nordlige del jf. planens tekst.

Der kan ske fornyelse af den eksisterende plads ved Moltkesvej og Oscar Ellingers vej. Det omfatter bl.a. etablering af nyt bed med stauder og løg - se planens tekst.

Indplantninger kan ske op mod nabomatrikel-skel/ den stedsegrønne hæk, for placering se planens tekst.

Der kan etableres et bed omkring monumentet Kvinden med spejlet.

**Område 8 2028-2031**

Fokus på bekæmpelse af problemarter og invasive arter i busketterne.

Herefter kan der indplantes en kombination af stedsegrønne og løvfældende buske. Der må gerne være beplantning i flere lag i busketterne med mulighed for, at arterne kan udvikle sig frit, så de ikke vokser sammen til et krat.

Arterne kan være en kombination af hjemmehørende og kulturplanter jf. plan.

Der kan lægges blomsterløg langs busketternes kanter ud mod grusstierne.

Rosenbedet kan suppleres med nektarholdige blomsterløg.

I Femte Juni Plads akse kan hækkenes højde reduceres for sigtbarhed - se planens tekst.

**Område 5-7 2032-2035**

\*NB servitut Bane Danmark og førerløse tog i 2027 og Harrestrup Å projekt (ca. 2028-2031).

Foryngelse af træ- og buskbestanden jf. plan. Der kan ske indplantninger i hegn mod banen og i kantbeplantningen syd for stien. Overvejende hjemmehørende arter suppleret med kultur buske. Udvalgte selvsåede arter kan indgå i foryngelsen.

I området nord for legepladsen kan buske med snebær ryddes og erstattes af f.eks. hylde, hindbær og hvid kornel .

Der kan ske foryngelse af solitærtræer på plænerne. Der kan ske veteranisering af udvalgte træer.

Der kan etableres plukkeområder med spiselige bær jf. plan.

Løg kan udlægges i udvalgte områder jf. plan.

I randbeplantningerne med stauder og urter syd for hegnene langs banen må der gerne være brændenælde til gavn for sommerfugle.

Det levende hegn mellem stien fra godthåbsvej og hundegården kan forlænges og bestå af hassel. Der kan beplantes foran hegnet til gården.

Der kan etableres en sigtelinje i det levende hegn der opdeler plænen mellem hundegården og legepladsen.