

Placering af A-Busstop 1A	Påstigere	Fysiske og arealmæssige-forhold, på stedet	Ændringer	Kommentarer/argumenter til ændringerne	Godkendt placering	Økonomi
1A, 1417 Dronningens Tværgade	300	3 rk. fortovsfliser 4 rk. chaussésten 1 kantsten Ca. bredde 242,50 cm	Affaldskurv udskiftes til ny blå.	Ok	Ok	Kr. 8.000,-
			Der opsættes bænke/plint	Ok NB Min. frit gangareal 1.5 m foran bænke/plint.	Ok	Kr. 8.000,-
			Retablering af eksist. belægning	Ok	Ok	Kr. 1.500,-
1A, 1358 Odd Fellow Palæet	400	NB, nyt foto Areal er følsomt pga historisk bygning samt fysisk for lidt plads.	Affaldskurv udskiftes til ny blå. Opsætte ny læskærm	Ok Nej. For følsomt areal. Fysisk for lidt plads, tilgængelighed.	Ok Nej	Kr. 8.000,- -
1A, 1416 Fredericiagade	250	Areal er følsomt pga historisk bygning. Busstoppested ligger ml. udkørsel og trapeudspring. 3 rk. fortovsfliser 6 rk. chaussésten 1 kantsten Ca. bredde 262,50 cm	Affaldskurv udskiftes til ny blå.	Ok	Ok	Kr. 8.000,-
			Der opsættes en smal læskærm, model 1200 , uden sider, m. ryg mod gaden.	Ok Ny læskærm placeres ml. vinduesfag, udfor spring i bygning.	Ok	Kr. 100.000,-
			Ny placering af busstander affaldskurv, ved opsætning af ny læskærm.	Ny placering af busstander og affaldskurv, de kommer for tæt på læskærmen, tilgængelighed	Ok	Kr. 5.000,-
			Retablering af eksist. belægning	Ok	Ok	Kr. 1.500,-

BILAG 3

1A, 1973 Trianglen	1.200	Rund bygning 'Bien'. Trekantet areal, placeret ml. rundbygning, fodgængerovergang. Asfaltareal omgivet af kantsten.	Affaldskurv udskiftes til ny blå. Opsætte ny læskærm, type Direct , m. sider. Retablering af eksist. belægning	Ok Ok. Designmæssig svær. Pga antal påstigere nødvendigt at placere en læskærm her. Ok	Ok Ok Ok	Kr. 8.000,- Kr. 100.000,- Kr. 1.500,-
1A, 1456 Gustav Adolfs Gade	175	NB, nyt foto Pt gang i fremkommelighedsprojekt, hvor stoppested rykkes ud. Østerbrogadeprojekt Perron 1,50 m, cykelsti indsnævret til 2,0 m		Igangværende projekt – etablering af fremrykkede stoppesteder. Ikke plads til læskærm	Nej Nej Nej	-
1A, 1457 Århusgade	250	NB, nyt foto Smalt fortov og pladسدannelse ml. bygning og gangtunnel.	Affaldskurv udskiftes til ny blå. Opsætte ny læskærm. Retablering af eksist. belægning.	Ok. Nej. Areal er for smalt til læskærm, tilgængelighed. Prop i sidegade ikke acceptabel Ok	Ok Nej Ok	Kr. 8.000,- - Kr. 1.500,-
1A, 1458 Jagtvej	350	NB, nyt foto Smalt fortov med trappeopgang.	Opsætte ny læskærm. Stander, busstop og affaldskurv bør samles.	Nej. Areal er for smalt, tilgængelighed. -	Nej -	-
1A, 1521 Nygårdsvej	450	Fortov langs Irmafacade. 3 rk. fortovsfliser 8 rk. chaussésten 1 kantsten Ca. bredde 282,50 cm	Affaldskurv afrenses. Der opsættes en smal læskærm, model 1200 , m. ryg mod gaden, hvor der ikke er cykelstativer.	Ok Ok	Ok Ok	Kr. 1.000,- Kr. 100.000,-

BILAG 3

			Ny placering af busstander affaldskurv, ved opsætning af ny læskærm.	Ok	Ok	Kr. 5.000,-
			Busplade forlænges 7 m.	Ok	Ok	Kr. 10.000,-
			Retablering af eksist. belægning.	Ok	Ok	Kr. 1.500,-
1A, 1464 Tuborg Boulevard	200	NB, nyt foto	Der opsættes en smal læskærm, model 1200 , m. ryg mod gaden, hvor der ikke er cykelstativer.	Ok Tidligere korrespondance om Thorhauges stoppested vedlægges.	Ok	Kr. 100.000,-
			Retablering af eksist. belægning.	Ok	Ok	Kr. 1.500,-
1A, 1515 Callisensvej	425	Fortov langs facade m. liberalt erhverv. Busplade opkørt. Affaldskurv, (Gentofte design) 2 rk. fortovsfliser 8 rk. chaussésten 1 kantsten NB, nyt foto. De faktiske forhold skal vises ved tilbagetrukket bygning.	Affaldskurv udskiftes til ny blå.	Ok	Ok	Kr. 8.000,-
			Der opsættes en smal læskærm, model 1200 , m. ryg mod tilbagetrykket bygning.	Ok. Kontakt lodsejere	Ok	Kr. 100.000,-
			Ny placering af busstander affaldskurv, ved opsætning af ny læskærm.	Ok	Ok	Kr. 5.000,-
			Forlængelse af busplade	Ok	Ok	Kr. 10.000,-
			Retablering af eksist. belægning.	Ok	Ok	Kr. 1.500,-
I alt kr.						Kr. 602.500,-
Antal læskærme:						5 stk.
Antal affaldskurve:						6 stk.
Antal bænke/plinte:						1 stk.

Placering af A-Busstop 2A	Påstigere	Fysiske og arealmæssige-forhold, på stedet	Ændringer	Kommentarer/argumenter til ændringerne	Godkendt placering	Økonomi
2A, 2029 Tingbjerg Kirke	75	NB, nyt foto	Ingen	Afsætningsstoppested. To stop til endestation	-	-
2A, 2024 Veksøvej	750	Smalt fortov langs beboelsesejendom. NB, nyt foto	Der opsættes en smal læskærm, model 1200 , m. ryg mod vej. Refuge udvides og belægges med fortovsfliser. Retablering af eksist. belægning	Ok Ok Ok	Ok Ok Ok	Kr. 100.000,- Kr. 5.000, - Kr. 1.500,-
2A, 1902 Brønshøj Torv Mangler stamblad	-	Fortov langs erhvervsjendom og refuge. Erhverv i gadeplan. Refuge og fortov er bredt nok til en smal læskærm	Der opsættes en smal læskærm, model 1200, uden sider , m. ryg mod vej. Læskærm placeres i forlængelse af stander. OBS ind/udstigning Retablering af eksist. belægning	Ok Læskærm placeres nord for stander på refuge modsat vejkryds Ok	Ok Ok	Kr. 100.000,- Kr. 1.000,-
2A, 698 Valløvej	175	NB, nyt foto	Der opsættes en smal læskærm, model 1200 , m. ryg mod hegn, evt. læskærm uden sider. Hvis der er økonomi til dette. Samle læskærm, busstander og affaldskurv , ved opsætning af ny læskærm. Retablering af eksist. belægning	Ok Ok	Ok Ok Ok	Kr. 100.000,- Kr. 5.000, - Kr. 1.500,-
2A, 700 Fuglsang Allé			Affaldskurv udskiftes til ny blå.	Ok	Ok	Kr. 8.000, -

BILAG 3

Mangler stamblad			Gl. grøn læskærm udskiftes til ny læskærm, type Direct	Ok	Ok	Kr. 100.000, -
			Retablering af eksist. belægning	Ok	Ok	Kr. 1.500, -
2A, 692 Bellahøjvej	100	Smalt fortov langs beboelsesejendom. NB, nyt foto	Affaldskurv udskiftes til ny blå.	Ok	Ok	Kr. 8.000,-
			Opsætte ny læskærm	Nej. Areal er for smalt til ny læskærm. Fysisk for lidt plads. Vil skygge for vinduer/ passagerer kan kigge direkte ind ad folks vinduer.	Nej	-
2A, 701 Bellahøjvej	325	Fortov langs hæk, ejendom med udkørsler. NB, nyt foto	Opsætte ny smal læskærm, model 1200 , med sider. Stander, kurv og skærm samles, ved at flytte dem ud langs kantsten.	Genovervejes	Genovervejes	Kr. 100.000, -
			Retablering af eksist. belægning	Gener pga hæk og udkørsel.	Ok	Kr. 5.000, -
2A, 690 Hulgårdsvej	275	Fortov langs beboelsesejendom. Trappeopgang 2 rk. fortovsfliser 2 bånd asfalt á ca. 60 cm 1 kantsten Ca. bredde 260 cm	Der opsættes en smal læskærm, model 1200 , m. ryg mod vej, evt. læskærm uden sider. Placeres fri af indgang til butik.	Ok	Ok	Kr. 100.000,-
			Retablering af eksist. belægning	Ok	Ok	Kr. 1.000,-
2A, 668 Christmas Møllers Plads	400	Fortov langs bygning m. Café/restaurant med indgang fra hjørne. Markiser over vinduer. Trængsel.....	Affaldskurv udskiftes til ny blå. Eller gl. affaldskurv rengøres.	Ok	Ok	Kr. 8.000,-
			Der opsættes en smal læskærm,	Nej	Nej	-

BILAG 3

		2 rk. fortovsfliser 10 rk. chaussésten 1 kantsten Ca. bredde 240 cm	model 1200, m. ryg mod vej, evt. læskærm uden sider, evt. flytte stoppestedet. Fysisk svært område pga hjørneindgang og gadehjørne samt markise. Passagerer kan stå i ly under markise. Læskærm opsættes kun, hvis der er økonomi til det. Retablering af eksist. belægning.	Ok	Ok	Kr. 1.000,-
2A, 667 Sønderport	400	Fortov langs Amagerbanken. 50 cm hæk 2 rk. fortovsfliser 10 rk. chaussésten 1 kantsten Ca. bredde fast belægning 240 cm	Affaldskurv udskiftes til en ny blå med låg. Affaldskurv flyttes om på anden side af standen. Der opsættes en smal læskærm, model 1200 , m. ryg mod bygning, evt. læskærm uden sider, opsættes nord for stander. Retablering af eksist. belægning.	Ok Ok Kontakt Lodsejer, Amagerbanken. Ok	Ok Ok Ok	Kr. 8.000,- Kr. 100.000,- Kr. 1.500,-
2A, 1977 Lyneborggade	125	Smalt fortov. NB, nyt foto	Affaldskurv udskiftes til en ny blå. Opsætte ny læskærm. Retablering af eksist. belægning.	Ok Nej Areal er for smalt til ny læskærm. Ok	Ok Nej Ok	Kr. 8.000,- - Kr. 1.000,-
2A, 1953 Bulgariensgade	250	Fortov langs bygning. NB trappenedgang, indgang og cykelparkering 2 rk. fortovsfliser	Der opsættes en smal læskærm, model 1200 , m. ryg mod vej, evt. læskærm uden sider	Ok Læskærm opsættes udfor til-muring i facade.	Ok	Kr. 100.000,-

BILAG 3

		14 rk. chaussésten 1 kantsten Ca. bredde fast belægning 280 cm	Evt. flytte stander, affaldskurv i tilknytning til ny læskærm. Retablering af eksist. belægning.	Ok Ok	Ok Ok	Kr. 5.000,- Kr. 1.500,-
2A, 1979 Bulgariensgade	300	Fortov langs bygning. Trappeopgang og udkørsel fra port. NB anarki cykelparkering langs facade. 2 rk. fortovsfliser 15 rk. chaussésten 1 kantsten Ca. bredde fast belægning 290 cm	Affaldskurv udskiftes til en ny blå. Der opsættes en smal læskærm, model 1200 , m. ryg mod vej, placeres i forlængelse af busstander og affaldskurv. Retablering af eksist. belægning.	Ok Ok NB vurder udkørselsforhold fra port og påstigning. Ok	Ok Ok Ok	Kr. 8.000,- Kr. 100.000,- Kr. 1.000,-
2A, 3084 Kastrupvej	150	Fortov langs beboelses- ejendom. Trappeopgang. 2 rk. fortovsfliser 20 rk. chaussésten 1 kantsten Ca. bredde fast belægning 340 cm	Affaldskurv flyttes om på anden side af stander. Der opsættes en smal læskærm, model 1200 , m. ryg mod vej, placeres i forlængelse af busstander. Retablering af eksist. belægning.	Ok Ok NB vurder indgangsforhold trappeopgang, påstigning og påbudstavle. Ok	Ok Ok Ok	Kr. 1.000,- Kr. 100.000,- Kr. 1.000,-
2A, 1626 Øresundsvej	150	Fortov langs bygning med butikker i gadeniveau. 2 rk. fortovsfliser 1 rk. chaussésten, 30 cm asfaltbælte 1 kantsten Ca. bredde fast belægning 180 cm	Gl. affaldskurv rengøres. Opsætte ny smal læskærm. Evt. v. plads v. Rumæniensgade.	Ok Nej. Areal er for smalt til læskærm, tilgængelighed. Prop i sidegade er ikke acceptabelt NB meget grafittig på busstander og affaldskurv	Ok Nej	Kr. 1.000,- -
2A, 1629	100	Smalt fortov.	Opsætte ny læskærm.	Nej	Nej	-

BILAG 3

Persiensvej		NB, nyt foto		Areal er for smalt til ny læskærm. Passagerer kan stå i ly af bagerens markise.		
2A, 1630 Wibrandsvej Privat grund Få påstigere	22	Smalt fortov. NB, nyt foto	Opsætte ny læskærm.	Nej Areal er for smalt til ny læskærm (på kommunalt grund). For få passagerer.	Nej	-
I alt kr.						Kr. 1.085.000,-
Antal læskærme:						10 stk.
Antal affaldskurve:						6 stk.
Antal bænke/plinte:						-

Placering af A-Busstop 3A	Påstigere	Fysiske og arealmæssige-forhold, på stedet	Ændringer	Kommentarer/argumenter til ændringerne	Godkendt placering	Økonomi
3A, 1569 Hobrogade	250	Fortov langs ejendom. Erhverv i gadeniveau. Trappenedgang (Buslomme) 6 rk. fortovsfliser 8 rk. chaussesten Et bånd asfalt á ca. 30 cm 1 kantsten. Ca. bredde 500 cm	Affaldskurv udskiftes til ny blå.	Ok	Ok	Kr. 8.000,-
			Der opsættes en smal læskærm, model 1200 , m. ryg mod vej, på den brede del af fortovet.	Ok Pæneste med smal læskærm	Ok	Kr. 100.000,-
			Busstander og papirkurv, flyttes og placeres i nærheden af læskærm og hvor busstop begynder.	Ok	Ok	Kr. 5.000,-
			Retablering af eksist. belægning	Ok	Ok	Kr. 1.000,-
3A, 1562 Trianglen Skal koordineres med punktprojekt 2006	300	Asfaltfortov langs plads, m. blomsterkummer og indhak til bænkepladser. Et bånd af asfalt ca. 250 cm Indhak ml. blomsterkummer, bænkeplads. En kantsten Ca. bredde 300 cm	Affaldskurv udskiftes til ny blå.	Ok	Ok	Kr. 8.000,-
			Der opsættes en læskærm, type Direct , ved bænkeplads. Ryg mod hegn - åben mod vej.	Ok NB evt. nyt projekt undervejs	Ok	Kr. 100.000,-
			Retablering af eksist. belægning	Ok	Ok	Kr. 1.000,-
3A, 1571 Trianglen Skal koordineres med punktprojekt 2006	1500	Fortov langs ejendom. Erhverv i gadeniveau. 3 rk. fortovsfliser 13 rk. chaussesten 1 kantsten Ca. bredde 332,50 cm	Affaldskurv udskiftes til ny blå.	Ok	Ok	Kr. 8.000,-
			Der opsættes to smalle læskærme, model 1200 , m. ryg mod vej. Busstander flyttes 6 m frem , så bus går fri af hjørne. Samle læskærm, busstander og affaldskurv, ved opsætning af	Ok Mange påstigere, tiltrængt med to læskærme. OBS trængsel Ok	Ok Ok	Kr. 200.000,- Kr. 5.000,-

BILAG 3

			nye læskærme. Retablering af eksist. belægning	Ok	Ok	Kr. 1.500,-
3A, 1556 Prins Jørgens Gade	150	NB, nyt foto		Nej Der ligger nyt projekt for stoppestedet	-	-
3A, 1555 Rantzausgade	425	Fortov langs bygning m. restaurant, vinduer i gadeniveau. NB Udkørsel fra gård. 6 rk. fortovsfliser 7 rk. chaussésten 1 kantsten. Ca. bredde 210 cm	Affaldskurv udskiftes til ny blå.	Ok	Ok	Kr. 8.000,-
			Der opsættes en læskærm, type Direct , m. ryg mod bygning.	Ok Læskærm placeres i forlængelse af stander og affaldskurv, fri af udkørsel fra gård og indgang til restaurant.	Ok	Kr. 100.000,-
			Evt. ny placering af busstander og papirkurv.	Ny placering af busstander og papirkurv	Ok	Kr. 5.000,-
			Retablering af eksist. belægning	Ok	Ok	Kr. 1.000,-
3A, 1578 Rantzausgade	425	Fortov langs ejendom. Udkørselsareal og trappenedgang 2 rk. fortovsfliser 6 rk. fortovsfliser 1 kantsten. Ca. bredde 260 cm	Affaldskurv udskiftes til ny blå.	Ok	Ok	Kr. 8.000,-
			Der opsættes en smal læskærm, model 1200 , m. ryg mod bygning, ingen sider i læskærm.	Ok	Ok	Kr. 100.000,-
			Bænk/plint opsættes langs muren	Ok	Ok	Kr. 8.000,-
			Retablering af eksist. belægning	Ok	Ok	Kr. 1.000,-
3A, 1548 Vesterbrogade	550	NB, nyt foto Smalt fortov	Opsætte ny læskærm.	Nej Areal er for smalt til ny læskærm.	Nej	-

BILAG 3

3A, 1590 Bavnehøj Allé	-	Fortov langs beboelsesejendom, cykelsti og refuge. Gl. læskærm opstillet på refuge Refuge bred nok til en ny smal læskærm	Der opsættes en smal læskærm, model 1200 , m. sider. Læskærm placeres i forlængelse af stander og affaldskurv m. ryg mod vej. Retablering af eksist. belægning	Ok Læskærm placeres, hvor gl. har stået. Ok	Ok Ok	Kr. 100.000,- Kr. 1.000,-
I alt kr.						Kr. 769.500,-
Antal læskærme:						7 stk.
Antal affaldskurve:						5 stk.
Antal bænke/plinte:						1 stk.

Placering af A-Busstop 4A	Påstigere	Fysiske og arealmæssige-forhold, på stedet	Ændringer	Kommentarer/argumenter til ændringerne	Godkendt placering	Økonomi
4A, 1951 Florensvej	-	Fortov langs beboelses-ejendoms have. Gl. læskærm opstillet langs lavt trådhegn.	Affaldskurv udskiftes til ny blå.	Ok	Ok	Kr. 8.000,-
			Der opsættes en læskærm, type Direct. Det skal undersøges, om refuge kan udvides og alt (skærm, stander og kurv) samles der.	Ok	Ok	Kr. 100.000,-
			Retablering af eksist. belægning	Ok	Ok	Kr. 1.000,-
4A, 1950 Italiensvej	-	Fortov langs træhegn, afgrænsning af have og cykelsti. Gl. læskærm opstillet langs træhegn. Eksist. affaldskurv er skæv og beskidt.	Der opsættes ny affaldskurv.	Ok	Ok	Kr. 8.000,-
			Der opsættes en læskærm, type Direct. Placeres m. ryg mod hegn og beplantningsbælte.	Ok	Ok	Kr. 100.000,-
			Retablering af eksist. belægning	Ok	Ok	Kr. 1.000,-
4A, 3240 Kastrupvej	44	NB, nyt foto Smalt fortov lille antal påstigere.	Opsætte ny læskærm.	Nej Areal er for smalt til ny læskærm. - kun få påstigere	Nej	-
4A, 5A, 2753 Smyrnavej	325	Fortov langs ejendom. Erhverv i gadeniveau. Tæt på lille asfaltplads (Gimles Allé). 2 rk. fortovsfliser 2 rk. chaussesten Et bånd asfalt á ca. 50 cm 1 kantsten.	Affaldskurv udskiftes til ny blå.	Ok	Ok	Kr. 8.000,-
			Der opsættes en smal læskærm, model 1200, på lille asfaltplads Gimles Allé. Læskærm placeres m. ryg mod vej. Undersøg om refuge kan udvides og alt samles der.	Ok	Ok	Kr. 100.000,-

BILAG 3

		Ca. bredde 210 cm	Stander flyttes Retablering af eksist. belægn.	Ok Ok	Ok Ok	Kr. 5.000,- Kr. 1.000,-
4A, 1219 Irlandsvej	-	Fortov langs beplantningsbælte og cykelsti. Gl. læskærm opstillet langs beplantningsbælte. NB gl. affaldskurv er beskidt.	Der opsættes ny affaldskurv Der opsættes en læskærm, type Direct , m. sider. Placeres m. ryg mod beplantningsbælte. Retablering af eksist. belægning	Ok Ok Undersøg om skærm, stander og kurv kan samles/stå retvis Ok	Ok Ok Ok	Kr. 8.000,- Kr. 100.000,- Kr. 1.000,-
4A, 1222 Bådehavnsgade	-	Fortov langs beplantningsbælte, benzinstation og cykelsti. Gl. læskærm opstillet langs beplantningsbælte.	Affaldskurv udskiftes til ny blå. Der opsættes en læskærm, type Direct . Læskærm placeres m. ryg mod beplantningsbælte. Retablering af eksist. belægning	Ok Ok Læskærm placeres, hvor gl. har stået. Ok	Ok Ok Ok	Kr. 8.000,- Kr. 100.000,- Kr. 1.000,-
4A, 354 Lundtoftegade	150	NB, nyt foto Smalt fortov og smal refuge	Opsætte ny læskærm.	Nej Areal er for smalt til ny læskærm.	Nej	-
4A, 1267 Lundtoftegade	240	Fortov langs lav beplantning og lav træbygning. Smal refuge 110 cm. 3 rk. fortovsfliser 11 rk. chaussesten 1 kantsten Ca. bredde 312,50 cm	Der opsættes en smal læskærm, model 1200 , m. ryg mod cykelsti/vej på fortovsareal. Retablering af eksist. belægning	Ok Ok	Ok Ok	Kr. 100.000,- Kr. 1.500,-
4A, 1989 Nørrebro Station	2200	Fortov langs lav bygning, grønhandler. Meget trafikeret, mange passagerer og gående trafik	Der opsættes en smal læskærm, model 1200 , m. ryg mod vej. Retablering af eksist.	Ok Ok	Ok Ok	Kr. 100.000,- Kr. 1.500,-

		4 rk. fortovsfliser 25 rk. chaussésten 1 kantsten Ca. bredde 515 cm	belægning			
4A, 1264 Tagensvej	800	Fortov langs bygning m. restaurant. NB Udkørsel fra gård. 2 rk. fortovsfliser 1 rk. chaussésten 2 bånd asfalt á 100 og 400 cm 1 kantsten. Ca. bredde 635 cm	Affaldskurv udskiftes til ny blå. Der opsættes en læskærm, type Direct , m. ryg mod bygning, med sider. Placeres i indhak v. restaurant /café m. udeservering. Retablering af eksist. belægning	Ok Ok Undersøg ejerforhold – kontakt ejere Ok	Ok Ok Ok	Kr. 8.000,- Kr. 100.000,- Kr. 1.000,-
4A, 1263 Hermodsgade	175	Fortov langs ejendom, trappeopgang. Bred cykelsti i asfalt langs fortov. 2 rk. fortovsfliser 3 rk. chaussésten 2 asfaltbånd á 30 og 100 cm 1 kantsten. 360 cm bred cykelsti og refuge	Der opsættes en smal læskærm, model 1200 , m. ryg mod vej, uden sider. Placeres i forlængelse af papirkurv og stander. Belægningsskift ved stoppested , chaussésten til markering af refuge og adskille cykelsti fra busstop. Retablering af eksist. belægning	Ok Ok Refuge min. 180 cm. Ok	Ok Ok Ok	Kr. 100.000,- Kr. 10.000,- Kr. 1.000,-
4A, 1248 Lyngbyvej	275	Fortov langs erhvervsjendom, cykelanarki langs bygning. 2 rk. fortovsfliser 12 rk. chaussésten 1 kantsten. Ca. bredde 260 cm	Der opsættes en smal læskærm, model 1200 , m. ryg mod mur, uden sider. Affaldskurv flyttes tættere mod bager, for at få bedre plads til læskærm. Retablering af eksist. belægning.	Ok Ok Ok	Ok Ok Ok	Kr. 100.000,- Kr. 1.000,- Kr. 1.000,-

BILAG 3

4A, 1250 Nygårdsvej	225	Fortov langs beboelses- ejendom. 3 rk. fortovsfliser 13 rk. chaussésten 1 kantsten. Ca. bredde 332,50 cm	Affaldskurv udskiftes til en ny blå. Der opsættes en læskærm.	Ok Nej. Læskærm vil genere udsyn fra vinduer og vil æstetisk skæmme den smukke og flotte bygning.	Ok Nej	Kr. 8.000,- -
4A, 1251 Kildevældsparken	150	NB, nyt foto Smalt fortov langs bygning med lavt placeret vinduer.	Affaldskurv udskiftes til en ny blå. Der opsættes en læskærm.	Ok Nej. For få passagerer.	Ok Nej	Kr. 8.000,- -
4A Thomas Laubs Gade Få passagerer	60	NB, nyt foto Afsætningsstoppested, få passagerer.	Der opsættes en læskærm.	Nej. Læskærm vil genere udsyn fra vinduer.	Nej	-
4A, 1254 Østerbrogade	800	Fortov langs beboelsesejendom m. forhave. 3 rk. fortovsfliser 13 rk. chaussésten 1 kantsten. Ca. bredde 332,50 cm	Affaldskurv udskiftes til en ny blå. Der opsættes en smal læskærm, model 1200 , m. ryg mod gade, uden sider, ml. nr. 8- 10. Retablering af eksist. belægning.	Ok Ok Kontakt grundejer, vil evt. skæmme. Ok	Ok Ok Ok	Kr. 8.000,- Kr. 100.000,- Kr. 1.000,-
I alt kr.						Kr. 1.200.000,-
Antal læskærme:						11 stk.
Antal affaldskurve:						9 stk.
Antal bænke/plinte:						

Placering af A-Busstop 5A	Påstigere	Fysiske og arealmæssige-forhold, på stedet	Ændringer	Kommentarer/argumenter til ændringerne	Godkendt placering	Økonomi
5A, 1964 Kobbelvænget	35	Fortov langs erhvervsejendom. Erhverv i gadeniveau. Cykelparkering langs facade og brandhane. Få påstigere. 2 rk. fortovsfliser 2 rk. chaussesten Et bånd asfalt á ca. 50 cm Et bælte betonsten 300 cm. Ca. bredde 495 cm	Der opsættes en smal læskærm.	Nej For få brugere, muligt at stå i læ under bygningens halvtag.	-	-
5A, 2009 Astrupvej	675	NB, nyt foto Smalt fortov langs beboelsesejendom m. vinduer. Refuge - Bredde 140 cm??	Der opsættes en smal læskærm.	Nej. Fortov for smalt. Læskærm vil genere udsyn fra vinduer i lejligheder. Refuge bør ikke udvides for at give plads	Nej	-
5A, 2022 Brønshøj Torv	400	NB, nyt foto Smalt fortov langs erhvervs-ejendom m. markiser.	Der opsættes en læskærm.	Nej. Fortov for smalt. Læskærm vil genere markiser. Trængsel	Nej	-
5A, 2021 Degnemo Allé	210	Fortov langs ejendom m. erhverv i gadeniveau, trappeopgang tæt på stoppested. 3 rk. fortovsfliser 8 rk. chaussésten 1 kantsten. Ca. bredde 282,50 cm	Ny placering af affaldskurv. Der opsættes en smal læskærm, model 1200 , uden sider, m. ryg mod vej, placeres i forlængelse af stander og affaldskurv. Retablering af eksist. belægning.	Affaldskurv står for tæt på stander. Ok Ok	Ok Ok	Kr. 1.000,- Kr. 100.000,- Kr. 1.000,-
5A, 1963 Provstevej	125	Fortov langs erhvervsejendom, butikcenter.	Der opsættes en smal læskærm, model 1200 , m. sider.	Ok	Ok	Kr. 100.000,-

BILAG 3

		2 rk. fortovsfliser 2 rk. chaussésten 1 kantsten 1 bånd asfalt 200 cm Ca. bredde 360 cm	Placeres m. ryg mod bygning. Retablering af eksist. belægning	Ok	Ok	Kr. 1.000,-
5A, 1967 Provstevej	850	Fortov langs beboelsesejendom. 2 rk. fortovsfliser 1 rk. chaussésten 1 kantsten 2 bånd asfalt á 30 og 60 cm Ca. bredde 240 cm	Der opsættes en smal læskærm, model 1200 , m. ryg mod vej, m. sider. Læskærm placeres på refuge, på chausséstensbelagt areal.	Ok	Ok	Kr. 100.000,-
			Retablering af eksist. belægning	Ok	Ok	Kr. 1.000,-
5A, 343 Vibevej	1250	NB, nyt foto	Der opsættes en smal læskærm, model 1200 , m. sider, m. ryg mod vej. Læskærm placeres foran papirkurv og stander i retning mod Sundbyvester Pl.	Ok	Ok	Kr. 100.000,-
			Retablering af eksist. belægning	Ok	Ok	Kr. 1.000,-
5A, 1957 Kapelvej	475	NB, nyt foto	Affaldskurv udskiftes til ny blå.	Ok	Ok	Kr. 8.000,-
			Der opsættes en smal læskærm, model 1200, uden sider, m. ryg mod vej. Læskærm placeres fri af markise og ind- og udstigning. NB svært sted. Retablering af eksist. belægning	Nej - Trængsel - Kommende projekt på Nørrebrogade - Svær at placere, - karambolerer med markise Ok	Nej Ok	Kr. 1.000,-
5A, 1972 Kapelvej	750	NB, nyt foto	Affaldskurv udskiftes til en ny blå.	Ok	Ok	Kr. 8.000,-

		Smalt fortov langs erhvervs-ejendom m. skilte og butiksvare langs facade. Meget trafik og trængsel. Mange påstigere.	Der opsættes en smal læskærm, model 1200, uden sider, m. ryg mod vej. Læskærm placeres fri af ind- og udstigning. Retablering af eksist. belægning.	Nej - Trængsel - Kommende projekt på Nørrebrogade - Svær at placere, - karambolerer med markise	-	-
5A, 1974 Ravnsborggade -	1400	Fortov langs erhvervs-ejendom, apotek. Cykelanarki. Mange påstigere. 3 rk. fortovsfliser 8 rk. chaussésten 1 kantsten Ca. bredde 277,50 cm	Affaldskurv udskiftes til ny blå. Der opsættes en smal læskærm, model 1200, uden sider, m. ryg mod vej. Læskærm placeres foran affaldskurv og stander.	Ok Nej - Trængsel - Kommende projekt på Nørrebrogade - Svær at placere, - karambolerer med markise	Ok -	Kr. 8.000,- -
5A, 2216 Fælledvej	375	NB, nyt foto Meget aktivitet. Mange påstigere.	Affaldskurv udskiftes til en ny blå. Der opsættes en læskærm.	Ok Nej - Trængsel - Kommende projekt på Nørrebrogade - Svær at placere, - karambolerer med markise	Ok -	Kr. 8.000,- -
5A, 2157 Nørre Farimagsgade	850	Fortov langs erhvervs-ejendom. Fortov, cykelsti og refuge 2 rk. fortovsfliser 8 rk. chaussésten 1 kantsten Ca. bredde 220. Ca. bredde refuge 160 cm.	Affaldskurv udskiftes til ny blå. Der opsættes en smal læskærm, model 1200 , uden sider, m. ryg mod gade. Læskærm opsættes på refuge. Retablering af eksist. belægning.	Ok Ok NB lige på grænsen til at læskærm kan være på refugen. Opsættes evt. på fortov. Ok	Ok Ok Ok	Kr. 8.000,- Kr. 100.000,- Kr. 1.000,-

BILAG 3

5A, 1665 Nørre Farimagsgade	150	Fortov langs erhvervsejendom, NB indgangsdør og nedgang til kælder.	Affaldskurv udskiftes til ny blå.	Ok	Ok	Kr. 8.000,-
		3 rk. fortovsfliser 11 rk. chaussésten 1 kantsten	Der opsættes en smal læskærm, model 1200 , uden sider, på fortov m. ryg mod cykelsti. NB indgangsdør og nedgang til kælder.	Ok OBS refuge er for smal til læskærm, - men vi prøver om det kan gå	Ok	Kr. 100.000,-
		Ca. bredde 312,50 cm Smal refuge 150 cm	Retablering af eksist. belægning	Ok	Ok	Kr. 1.000,-
5A, 1668 Jarmers Plads	50	NB, nyt foto	Affaldskurv udskiftes til en ny blå.	Ok	Ok	Kr. 8.000,-
		Smalt fortov.	Der opsættes en læskærm.	Nej. Fortov for smalt. Få påstigere	Nej	-
			Retablering af eksist. belægning.	Ok	Ok	Kr. 1.000,-
5A, 27536 Vesterport Station	450	Stor cirkulær pladsdannelse. Klassisk byrum	Der opsættes en læskærm.	Nej. For følsomt byrum. Passagerer kan stå i læ under markise v. Axel NB Private grundlinier	Nej	-
5A, 738 Artillerivej	85	NB, nyt foto	Der opsættes en læskærm.	Nej Læskærm vil skygge for vinduer og kan ikke placeres opad hegn. Få påstigere.	Nej	-
5A, 27526 Amagerbro St.	825	Fortov langs erhvervsejendom. I tilknytning lille pladsdannelse ved Blekingegade. Mange påstigere.	Der opsættes en smal læskærm, model 1200 uden sider med ryg mod cykelsti + vej.	Ok Læskærm som prop i sidegade er ikke acceptabelt OBS trængsel	Ok	Kr. 100.000,-

BILAG 3

		3 rk. fortovsfliser 8 rk. chaussésten 1 kantsten Ca. bredde 282,50 cm	Retablering af eksist. belægning	Ok	Ok	Kr. 1.000,-
5A, 27527 Amagerbro St.	1125	Fortov langs erhvervsejendom, Mange påstigere	Affaldskurv udskiftes til ny blå.	Ok	Ok	Kr. 8.000,-
		4 rk. fortovsfliser 6 rk. chaussésten 1 kantsten Ca. bredde 320 cm	Der opsættes en smal læskærm, model 1200 , m. sider, på fortov m. ryg mod vej.	Ok OBS Trængsel – meget fodgængertrafik.	Ok	Kr. 100.000,-
			Retablering af eksist. belægning	Ok	Ok	Kr. 1.000,-
5A, 27539 Tingvej	900	Fortov langs let metalhegn. Fortov udvides efter buslomme.	Der opsættes en smal læskærm, model 1200 , m. sider , m. ryg mod hegn til kirke.	Ok	Ok	Kr. 100.000,-
		7 rk. fortovsfliser 13 rk. chaussésten 1 kantsten Ca. bredde 420 cm	Retablering af eksist. belægning	Ok	Ok	Kr. 1.000,-
I alt kr.						Kr. 976.000,-
Antal læskærme:						9 stk.
Antal affaldskurve:						8 stk.
Antal bænke/plinte:						

Placering af A-Busstop 6A	Påstigere	Fysiske og arealmæssige-forhold, på stedet	Ændringer	Kommentarer/argumenter til ændringerne	Godkendt placering	Økonomi
6A, 4491 Ålholm Plads	-	Fortov langs rødstensmuret mur og cykelsti. Gl. læskærm opstillet langs mur.	Der opsættes en læskærm, type Direct . Placeres m. ryg mod mur. Retablering af eksist. belægning	Ok Læskærm placeres, hvor gl. har stået. Der skal ryddes op! Ok	Ok Ok	Kr. 100.000,- Kr. 1.000,-
6A, 1448 Platanvej	610	Smalt fortov langs ejendom. Erhverv i gadeniveau. Butiksudgang. 3 rk. fortovsfliser 8 rk. chaussésten 1 kantsten. Ca. bredde 282,50 cm	Der opsættes en smal læskærm. Genovervejes – placering fri af markise	Nej For meget trængsel og fodgængertrafik.	Nej	-
6A, 1529 Frederiksberg Allé	400	Fortov langs ejendom. Erhverv i gadeniveau. Fortov udvides v. bygnings-udspring. Grøn telefonboks, m. sider af trådnet. 3 rk. fortovsfliser 11 rk. chaussésten 1 kantsten Ca. bredde 312,50 cm	Der opsættes en læskærm, type Direct , på fortov hvor telefonboks står i dag – men længere inde mod facaden. OBS indgangsdør til butik. Retablering af eksist. belægning	Ok Evt. flytte / udskifte telefonboks. Kontakt TDC. Ok	Ok Ok	Kr. 100.000,- Kr. 1.000,-
6A, 2213 Strøget	425	Fortov langs ejendom. Erhverv, Nordea i gadeniveau. Fin gl. restaureret belægning. 2 rk. bordursten 28 rk. chaussésten 1 kantsten - Ca. bredde 355 cm	Der opsættes en smal læskærm, model 1200 , uden sider, m. ryg mod facade. Læskærm placeres efter elskab i retning mod Emdrup Torv. Retablering af eksist. belægn.	Ok Kontakt Nordea + ejerforhold. Ok	Ok Ok	Kr. 100.000,- Kr. 1.000,-

BILAG 3

6A, 6584 Nørreport Station	900	Fortov langs erhvervsejendom. Cykelparkering langs cykelsti og cykelanarki langs facade. Asfaltrefuge og cykelsti. Ud/indkørsel fra port. Busrefuge bredde 180 cm Mange påstigere.	Affaldskurv udskiftes til ny blå. Evt. anden placering.	Ok	Ok	Kr. 8.000,-
			Der opsættes en smal læskærm, model 1200, uden sider , m. ryg mod vej.	Ok	Ok	Kr. 100.000,-
			Ny belægning på refuge	Ok	Ok	Kr. 5.000, -
			Retablering af eksist. belægning	Ok	Ok	Kr. 1.000,-
6A, 6020 Statens Museum for kunst	100	Fortov langs grønt areal m hist. bygning i baggrunden. NB har stået læskærm før. 2 rækker fortovsfliser 3 rk. chaussésten 1 asfaltbånd á 100 cm 1 kantsten. Ca. bredde 270 cm	Affaldskurv udskiftes til ny blå.	Ok	Ok	Kr. 8.000,-
			Der opsættes en læskærm, type Direct . ryg mod grønt areal og bygning, med sider. Ny læskærm placeres hvor gl. læskærm har stået.	Ok	Ok	Kr. 100.000,-
			Retablering af eksist. belægning	Ok	Ok	Kr. 1.000,-
6A, 7031 Arresøgade	-	Fortov langs murstensmur. Gl. læskærm opstillet langs mur.	Der opsættes en smal læskærm, model 1200, m. sider . Placeres på perron med ny belægning. Forsøg at samle skærm, strander og kurv.	Ok	Ok	Kr. 100.000,-
			Ny belægning på perron + flytte stander	Ok	Ok	Kr. 10.000, -
			Retablering af eksist. belægning	Ok	Ok	Kr. 1.000,-
6A, Arresøgade 7046	-	Fortov langs beboelsesejendom og cykelsti	Der opsættes en smal læskærm, model 1200, m.	Ok	Ok	Kr. 100.000,-

BILAG 3

		Gl. læskærm opstillet langs mur.	sider. Placeres m. ryg mod mur. Retablering af eksist. belægning	Ok	Ok	Kr. 1.000,-
6A, 7033 Ægirsgade	100	NB, nyt foto Smalt fortov	Opsætte ny læskærm.	Nej Areal er for smalt til ny læskærm.	Nej	-
6A, 7034 Haraldsgade	300	NB, nyt foto Smalt fortov	Opsætte ny læskærm.	Nej Areal er for smalt til ny læskærm.	Nej	-
I alt kr.						Kr. 738.000,-
Antal læskærme:						7 stk.
Antal affaldskurve:						2 stk.
Antal bænke/plinte:						

Oversigt over de forskellige A busliniers budgetmæssige tal.						Økonomi
1A						Kr. 602.500,-
2A						Kr. 1.085.000,-
3A						Kr. 769.500,-
4A						Kr. 1.200.000,-
5A						Kr. 976.000,-
6A						Kr. 738.000,-
Budgettal I alt						Kr.
Læskærme og affaldskurve						Kr. 5.371.000, -
15% projektledelse, projektering og uforudseete						Kr. 0.805.650, -
I alt						Kr. 6.176.650, -

Læskærme type 1200, AFA JCDecaux (smal udgave – med og uden sider), Bredde: 0.82 m, Længde 4 m

Læskærme type Direct, AFA JCDecaux (bred udgave), Bredde: 1.20 cm, Længde 3.0 cm

Affaldskurv: Københavnerkurven, Veksø, farve blå

Bænk: Københavnerbænken el. plint

Rev. d. 09.05. 2006